



TALLINNA
TEHNIKAKÕRGKOO

Tõnu Kask

ÄRIPINDADEGA KORTERELAMU EHTITUSE ORGANISEERIMINE

LÕPUTÖÖ

Tallinn 2021



Tõnu Kask

ÄRIPINDADEGA KORTERELAMU EHITUSE ORGANISEERIMINE

LÕPUTÖÖ

Ehitusinstituut

Hoonete ehituse eriala

Juhendaja: Urmas Kaasik

Tallinn 2021

Mina, Tõnu Kask, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel kasutatud teiste autorite, sh juhendaja teostele on viidatud õiguspäraselt.

Kõik isiklikud ja varalised autoriõigused käesoleva lõputöö osas kuuluvad autorile ainuisikuliselt ning need on kaitstud autoriõiguse seadusega.

Juhendaja (Urmas Kaasik, /allkirjastatud digitaalselt/)

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Tõnu Kask

(*autori nimi*)

sünnikuupäev: 05.11.1996

annan Tallinna Tehnikakõrgkoolile (edaspidi kõrgkool) tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose

„KIIKRI 6 ÄRIPINDADEGA KORTERELAMU EHITUSE ORGANISEERIMINE”

(*lõputöö pealkiri*)

1. reprodutseerimiseks paberkandjal kõrgkooli raamatukogus avaldamise ja säilitamise eesmärgil;
2. elektroonseks avaldamiseks kõrgkooli repositooriumi kaudu;
3. kui lõputöö avaldamisele on instituudi direktori korraldusega kehtestatud tähtajaline piirang, lõputöö avaldada pärast piirangu lõppemist.

Olen teadlik, et nimetatud õigused jäävad alles ka autorile ja kinnitan, et:

1. lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid ega muid õigusi;
2. PDF-failina esitatud töö vastab täielikult kirjalikult esitatud tööle.

Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

LÕPUTÖÖ ÜLESANNE

Lõpetaja: **Tõnu Kask**
Õpperühm: HE 71/81
Eriala: Hoonete ehitus
Lõputöö teema: **Äripindadega korterelamu ehituse organiseerimine**

Lähteandmed töö koostamiseks:

- äripindadega korterelamu arhitektuursed joonised ja seletuskiri PIN Arhitektide OÜ poolt;
- äripindadega korterelamu konstruktiivsed joonised ja seletuskiri OÜ E-Inseneribüroo poolt;
- äripindadega korterelamu küte, ventilatsioon ja jahutuse joonised ja seletuskiri Kliimakonsult OÜ poolt;
- äripindadega korterelamu hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni joonised ja seletuskiri VP projekt OÜ poolt.

Töö sisu, ülesehitus ja lahendamisele kuuluvate küsimuste loetelu:

- tööde mahtude ja mahukuse arvutused ning eelarve,
- koondkalenderplaan,
- ehitusplatsi üldplaan,
- katusetööde tehnoloogiakaart,
- fassaadi tööde tehnoloogiakaart,
- töövõtu meetodi kirjeldus,
- tööohutus.

Seletuskirja ning graafilise materjali sisu ja maht:

Seletuskirja maht: 40-60 lk.

A1 jooniste maht: 4 tk.

Lõputöö juhendaja: **Urmas Kaasik**
(nimi)

Lõpetaja: **Tõnu Kask**
(nimi)

Kinnitaja: **Aivars Alt**
ehitusinstituudi direktor


(allkiri) 22.02.2021
(kuupäev)


(allkiri) 22.02.2021
(kuupäev)


(allkiri) 22.02.2021
(kuupäev)

Lõputöö ülesanne antud: 22.02.2021

Lõputöö esitamise tähtaeg: 19.04.2021

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	8
1 LÄHTEANDMED JA E HITUSTINGIMUSED.....	9
1.1 Olemasolev olukord.....	9
1.1.1 Pinnareljeef	9
1.1.2 Plaanilahendus ja liikluskorraldus.....	9
1.1.3 Vertikaalplaneering	10
2 ARHITEKTUURNE OSA	11
2.1 Ehitise tehnilised näitajad	11
2.2 Arhitektuurne üldlahendus	12
2.3 Fassaad.....	12
2.4 Avatäited.....	12
2.5 Kandekonstruksioonid	13
2.5.1 Vundament	13
2.5.2 Vahelaed.....	14
2.5.3 Katus ja katuslagi	14
2.5.4 Välisseinad	16
2.5.5 Siseseinad	17
2.5.6 Trepid ja redelid	18
2.5.7 Liftid.....	18
2.6 Fassaadi kujunduslikud elemendid	19
2.7 Fassaadivalgustus	19
2.8 Sisearhitektuur ja -viimistlus	20
2.9 Tehnosüsteemid	21
2.9.1 Soojusvarustus.....	21
2.9.2 Küte	21
2.9.3 Ventilatsioon	22
2.9.4 Jahutus.....	23
3 E HITUSTÖÖDE MAHUD JA E HITUSEELARVE	24
4 KOONDKALENDERPLAAN	25

4.1	Ettevalmistustööd	25
4.2	Mullatööde kirjeldus.....	25
4.3	Hüdroisolatsiooni kirjeldus.....	26
4.3.1	Hooneväline hüdroisolatsioon.....	26
4.3.2	Hoonesisene hüdroisolatsioon.....	26
4.4	Vundamendi rajamise kirjeldus	26
4.5	Montaažitööde ja müüritööde kirjeldus.....	27
4.5.1	Müüritööd.....	27
4.5.2	Montaažitööd.....	27
4.6	Betoonitööde kirjeldus.....	28
4.7	Katusetööde kirjeldus	28
4.8	Tehnosüsteemid	28
4.9	Sise- ja välisviimistlustööde kirjeldus	29
4.9.1	Välisviimistlus.....	29
4.9.2	Siseviimistlus	29
4.10	Objekti üleandmine.....	29
5	EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN	30
5.1	Objekti planeerimisloogika.....	30
5.2	Veevajaduse määramine	31
5.3	Vajaliku elektrikoormuse määramine.....	33
6	EHITUSE ORGANISEERIMISE KULUD	35
7	TÕSTEMEHHANISMID.....	37
7.1	Liebherr280EC-H16	37
8	KATUSETÖÖDE TEHNOLOOGIAKAART.....	40
8.1	Tööde kirjeldus	40
8.1.1	Aurutõke.....	41
8.1.2	Soojustuse ja katusekatte paigaldus	42
8.1.3	Läbiviigud ja tehnosüsteemid	42
8.2	Materjalid, masinad ja seadmed	43
8.3	Tööohutus	43
8.4	Kvaliteedinõuded.....	44

9	FASSAADITÖÖDE TEHNOLOOGIAKAART	45
9.1	Tööde teostamine.....	45
9.1.1	Esimene etapp	45
9.1.2	Teine etapp	46
9.1.3	Kolmas etapp.....	46
9.1.4	Neljas etapp.....	46
9.2	Materjalid, masinad ja seadmed	46
9.3	Tööohutus	48
9.4	Kvaliteedinõuded.....	48
10	TÖÖVÕTUMEETOD	50
11	TÖÖ- JA TULEOHUTSE NING KESKKONNAKAITSE TAGAMISE PLAAN.....	51
	KOKKUVÕTE.....	54
	SUMMARY	55
	LISAD	58
	GRAAFILINE OSA.....	90

SISSEJUHATUS

Käesoleva lõputöö teemaks on äripindadega korterelamu ehituse organiseerimine aadressil Kiikri 6. Hooned rajatakse kahes etapis, millest autor käsitleb I etapi ehitustöid. Lõputöö koostamise lähteandmeteks on peatöövõtja Kiikri Ehitus OÜ poolt väljastatud projektipank ja ehituseelarve. Töö autor töötab tööjuhina antud ettevõttes.

Lõputöö koosneb 11 peatükist, mis on omakorda jaotatud erinevateks alapeatükkideks. Töö esimeses pooles kirjeldatakse hoone lähteandmeid, ehitustingimusi ning krundile rajatava hoone arhitektuurset lahendust, mille kohta koostatakse ehituseelarve ning seletatakse mahtude võtmist. Kiikri 6 I etapi ehitusmaksumuse kalkulatsioonide koostamiseks on kasutatud EVS 885:2005 ehituskulude klassifikatsiooni. Samuti on graafilises osas loodud ehitustööde kohta koondkalenderplaan, mis on koostatud programmiga MS Project 2000. Seal on välja toodud tööliikide kaupa tööde kestus, algus- ja lõpukuupäevad ning tööliste arv. Seletuskirjas kirjeldatakse lühidalt tööde järjekorda ning omavahelisi seoseid.

Ehitusplatsi kohta on loodud generaalplaan. Samuti on koostatud ehituse organiseerimise kohta kulude tabel, kus on sees ehitusplatsi korraldus- ning üldkulud. Ehituse ajal leitakse kasutatavad tõstemehhanismid, kirjeldatakse töövõtumeetodit ja töö- ja tuleohutuse ning keskkonnakaitseplaani.

Töö käigus lahendatakse nii katusetööde kui ka fassaaditööde tehnoloogiakaart, kus tuuakse välja tööde kirjeldus, materjalide, masinate ja seadmete vajadus, tööohutus ning kvaliteedinõuded.

1 LÄHTEANDMED JA E HITUSTINGIMUSED

1.1 Olemasolev olukord

Hoone asub Tallinnas, Kesklinna linnaosas, Kiikri 6 kinnistul ning on Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja Tallinna vanalinnamuinsuskaitseala vaatekoridoris. Detailplaneeringuga on kinnistule ette nähtud põhja-lõuna suunalised lineaarselt murtud hooned. Hoone kogukõrgus maapinnast on +15 meetrit. [1, p. 4]

1.1.1 Pinnareljeef

Krundi kaevesügavus on 4 kuni 5 meetrit, millest 3 kuni 5 meetri sügavuseni on põlevkivituhast täitepinnas. Järgnevalt tulevad suhteliselt tugevad liivapinnased. Pinnasevee tase on umbes 3 meetri sügavusel maapinnast, mis on 2 meetrit kõrgemal ehitussüvendist. [2, pp. 1-2]

1.1.2 Plaanilahendus ja liikluskorraldus

Hoone on lõuna pool asuvate Pikksilma tänav 2 ja Kiikri tänav 3 hoonetega plaaniliselt ühenduval joonel. Suur osa mahust on Pikksilma tänava ehitusjoonel, kuid astub tagasi lõuna otsas ristmiku alas, andes ruumi ja soodustades jalakäijate liikumist. Kiikri tänaval paiknevad vastamisi Pikksilma 2 ja Kiikri 6 hoone otsad, luues selliselt ka arusaadava Kiikri tänava hoonestusjoone. [1, p. 10]

Parkimiskohti kinnistul on kavandatud 91 autole, millest 80 asuvad maa-aluses parklas ning 11 Kiikri tänaval. Maa-alune parkla on ette nähtud maja elanikele ning kõrvalised isikud sinna ei pääse, sest parkla on kinnine. Parklasse on üks kaldtee sisse ja välja sõitmiseks. Mõlemas otsas on ooteala. [1, p. 10]

Autode ligipääs maa-alusele parkimiskorrusele toimub kinnistu kagunurgast, Kiikri tänavalt. Parklasse sissesõit on varikatuse all. Prügiruumi teenindamine toimub parklasse sissesõidu ootealalt. [1, p. 10]

Sisepääsude lähedal ning sisehoovis on ette nähtud jalgrataste hoiukohad. Samuti on hoone parkimiskorraldusel eraldi lukustatavad ruumid jalgratastele. Jalgrataste hoiustamiseks sobivad ka parkimiskorraldusel asuvad privaatsed panipaigad. [1, p. 10]

1.1.3 Vertikaalplaneering

Vertikaalplaneerimise lähteandmeteks on olemasolev reljeef ja ümbritsevate kinnistute liitumised. Hoone paiknemiskõrgus ja vertikaalplaneering valitakse selliselt, et vältida sademevete poolset hoone konstruktsioonide kahjustumist. Hoone ümber olev maastikuvorm on muutuva kõrgusega, üldiselt ida-läänesuunaliselt ja lõuna- põhjasuunaliselt langev. Absoluutne kõrgusmärk (ABS) kinnistul on 3,40 kuni 2,40. Hoone paiknemiskõrgus on $\pm 0,00 = + 2,48$ (ABS). [1, p. 10]

2 ARHITEKTUURNE OSA

2.1 Ehitise tehnilised näitajad

Hoone tehnilised näitajad on toodud välja tabelis (Tabel 1).

Tabel 1. Hoone tehnilised näitajad [1, pp. 25-26]

Nr	Näitaja	Kiikri 6 I etapp	Kiikri 6 Kogu hoone
1	Ehitusalune pind	2230 m ²	3281 m ²
2	Maa-aluse osa alune pind	1840 m ²	3059 m ²
3	Maapealse osa alune pind	1310 m ²	2300 m ²
4	Maapealse osa korruste arv	5	5
5	Maa-aluse osa korruste arv	1	1
6	Absoluutkõrgus	+18,24 m EH200 (+18,0 m BK77)	+18,24 m EH200 (+18,0 m BK77)
7	Kõrgus maapinnast	15,0 m	15,0 m
8	Pikkus	66,8 m	66,8 m
9	Laius	43,8 m	43,8 m
10	Hoone sügavus	3,5 m	3,5 m
11	Kõetav pind	4495 m ²	7854 m ²
12	Maapealse osa netopind	4495 m ²	7686 m ²
13	Suletud netopind kokku	6324 m ²	10470 m ²
20	Suletud brutopind kokku	7066 m ²	12069 m ²
21	Suletud brutopind maapealne osa	5220 m ²	9086 m ²
25	Hoone tulepüsivusklass	TP-1	TP-1
26	Projekteeritud korterid	46	83
27	Projekteeritud äripinnad	3	7

2.2 Arhitektuurne üldlahendus

Hoone arhitektuur on loodud kokku mängima naaberhoonete arhitektuuriga. Projekteeritav puitfassaad sobib hästi Kiikri 2 tumeda fassaadi ja heledate rõdudega. Samuti sobivad heledad fassaadielemendid kokku lõunas olevate hoonete fassaadidega. Hoone kontseptsioon on üles ehitatud puitlaudisega tuumikule, mis on kaetud valgete horisontaalsete fassaadi ilmestavate elementidega. Parandamaks insolatsiooni tingimusi on hoone viies korrus tagasiastega. Viienda korruse ehitisealune pind on kuni 70% ehitisealusest. Katuseräästa tasandil hoone otstes kasvavad välja valged raamid, mis annavad hoonele soliidse lõpetuse ja hoiavad hoone mahu terviklikuna. Suvise päikese pääsu hoonesse takistavad eenduvad elemendid koos rõdu sisseastetega. Peamiseks materjaliks fassaadis on termotöödeldud vertikaalne tume laudis, mis annab edasi sisu detailsuse. Ümbritsevad elemendid on vastukaaluks heledad ja rahuliku pinnaviimistlusega. Rõdudel on klaaspiire, mis vaheldub fassaadi valgete elementidega. Enamus korterid on planeeritud fassaadi suhtes pööratuna, et aknad ei vaataks otse naabermajale, vaid oleksid nurga all, mis tagab rohkem privaatsust ja paremaid vaateid. Hoone on kahe trepikojaga. Jäätmete kogumine on korraldatud autopanduse lähedal. [1, pp. 17-18]

2.3 Fassaad

Hoone fassaadis on kasutatud valgeid komposiitplaate, et rõhutada rõdude horisontaalsust. Hoone peasissepääsude markeerimiseks kasutatakse graniitplaadiga kaetud fassaadiportaale. Korterid rõdude vahele on ette nähtud fassaadi viimistlusmaterjaliga samast materjalist istutuskastid. Istutuskastide alla on paigaldatud reguleeritavate jalgadega terasraam, mis võtab vastu enamuse istutuskastilt tuleva koormuse. Istutuskastidesse on ette nähtud ka automaatne kastmissüsteem. [1, p. 23]

2.4 Avatäited

1. korruse äripindade klaaspinnad on peamiselt alumiinium- või teraskonstruksiooniga post-riigel klaasfassaadisüsteemis. Korterite avatäited on projekteeritud puitaluiniinium profiilsüsteemis, profiili toon RAL 7022 (tumehall). Kõik klaasitud osad on kolmekihilise klaaspaketina ning aknad on varustatud päikesevalgust peegeldava klaasiga, mis peegeldab päikest 40% ulatuses. Kaalutud keskmine soojapidavus on minimaalselt $U \leq 0,82 \text{ W/Km}^2$ akendel ning ustel $U \leq 1 \text{ W/Km}^2$. [1, p. 22]

Korterid tubades ja köögis on kavandatud vähemalt üks lahtikäiv aken või rõduuks [1, p. 22].

Kui aken moodustab 50% välisseina pindalast, peab avatäite õhumüra isolatsiooni indeks olema sama välisseinaga [1, p. 22].

1. korruse välisüksed on projekteeritud klaasfassaadiga integreeritavad alumiinium või terasprofiilis klaasustena. Rõduüksed on üldiselt projekteeritud sissepoole avanevate puitaluiniinium profiilsüsteemis kõrval olevate akendega komplekselt. Korterite välisüksed on spoonitud, kõrgendatud heli- ja turvanõuetega tuletõkkeuksed. Maapealsete korruste üldkasutatava ala uksed on nii klaaspuited kui ka tuletõkkeuksed. Tehnoruumide ja panipaikade uksed on siledad terasüksed, keldri ja trepikoja vahel on osaliselt klaasiga tuletõkkeuksed. [1, p. 22]

2.5 Kandekonstruktsioonid

Hoone on kavandatud plaatvundamendil. Vahelaed on nii monteeritavate kui ka monoliitsete konstruktsioonidega. Seinad on lahendatud kandvate betoonplokki- ja monoliitsete raudbetoonseintena. Rõdud on lahendatud raudbetoon konstruktsioonidel. Hoone põhja ja lõuna tipud ning 5. korruse konstruktsioonid on üldiselt lahendatud teraskonstruktsioonidega. [1, p. 19]

2.5.1 Vundament

Hoone rajatakse plaatvundamendile, sest vundamendi rajamise sügavusel asub hea kandevõimega liivapinnas ning vähemalt 5 m sügavusel ei tule nõrkasid kihte vastu. Vaiadele rajamiseks peaks vaia pikkus olema vähemalt 30 m, sest alles siis hakkab piisava tugevusega pinnasekiht. [3, p. 6]

Vundamendi plaadi võib rajada otse peenliivakihi peale, kuid siis ei tohi pinnase struktuuri rikkuda. Seepärast rajatakse plaatvundament killustikalusele. Kaevetööde ajal tuleb pinnasevesi välja pumbata, sest veeküllastunud liiva kandevõime väheneb oluliselt. [3, p. 6]

Plaatvundament ehitatakse monoliitset veekindlast raudbetoonist C35/45 paksusega 400 kuni 500 mm, postide ja seinte all on paksendused kogupaksusega 900 mm ja laiusega üldiselt 3000 mm. Plaadi ülapinnale antakse kalded äravoolu suunas. Paksendused tehakse ka võimalike restkaevude ja pumplate ümber. Veekindlus tagatakse betoonil lisandite kasutamisel ning töövuukides paisuva vuugilindi ja vuugiprofiili abil. [3, p. 6]

Arvutuslikud vajumid jäävad enimkoormatud postide all 60 kuni 70 mm piiresse, aga arvestades plaatvundamendi abil koormuse jaotamisega võiks kogu hoone prognoositav vajum olla 30 kuni 40 mm. [3, p. 6]

2.5.2 Vahelaed

Vahelaed (VL) on projekteeritud raudbetoon õõnespaneelidest osaliselt monoliitsetena. Peamise vahelagede kandekonstruktsiooni VL-1 (Lisa 12) peale on ette nähtud 25 mm vahtpolüstüreen (EPS) kiht kaablite paigaldamiseks ja katkematult 30 mm kõva kivivillaplaat heliisolatsiooniks. Põrandate pealevalu on 80 mm koos põrandküttega. [1, p. 19]

Keldri ja esimese korruse korterite vaheline konstruktiivne VL-3 (Lisa 14) on monoliitset 320 mm raudbetoonplaadist, soojustatakse pealt koormust taluvate isolatsiooniplaatidega ja lisatakse 80 mm pealevalu koos põrandkütte ja põrandaviimistlusmaterjaliga vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. [1, p. 19]

VL-4 (Lisa 15) on korteri ja keldrikorruse vaheline vahelagi, mis ulatub üldisest hoone kandekonstruktsiooni mahust välja, selles osas on raudbetoon monoliitplaadi kandekonstruktsioon õhem, lahendatud 200 mm paksusena. [1, p. 19]

VL-5 (Lisa 16) ja VL-6 on vahelae konstruktsioonid, mis paiknevad hoone lõunapoolses otsas esimese ja teise korruse vahel, kus raudbetoon plaat on viidud konstruktiivselt võimalikult õhukeseks, et oleks tagatud välisõhu kohal oleva monoliitse raudbetoonkonstruktsiooni alt poolt nõuete kohane soojustamine. [1, p. 19]

Prügiruumi põrand VL-7 on tõstetud, et tagada nõutavate kalletega ligipääs prügiruumile. Majapidamisruumides ja vannitubades on nõutud paigaldada avariitapid [1, p. 19].

2.5.3 Katus ja katuslagi

Katuslagi (KL) ehitatakse enamuses osas raudbetoon õõnespaneelidest ja osaliselt monoliitsete kandekonstruktsioonidest, soojustatakse ning kaetakse SBS katusekattega. [1, p. 19]

Peamine katuslae tüüp KL-1 (Lisa 5) on 220 mm raudbetoon õõnespaneelidest kandekonstruktsiooniga, millele paigaldatakse ülespööretega aurutõke. Soojustusena kaldu lõigatud plaatidega EPS, paksusega

20 kuni 150 mm, millele paigaldatakse teise kihina 160 mm PIR soojustusplaat ja katusekattematerjalina niiskust konstruktsioonist välja laskev tuulutusega kolmes kihis stüreen- butadieen- stüreen (SBS) katusekate. [1, pp. 19-20]

KL-2 (Lisa 6) on neljanda korruse terasside põrand, peamine kandekonstruktsioon on lahendatud 265 mm raudbetoon paneeliga ja pealmised kihid on lahendatud analoogselt KL-1-ga, SBS katte peale on lisaks ette nähtud paigaldada plastikkanduritel puidust terrass. [1, p. 20]

Kahe maapealse hoone osa vahele jääv keldri raudbetoonist katuslagi KL-3 (Lisa 7) soojustatakse pealt poolt 50 mm ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) plaadiga, lahendatakse pööratud katusena ja kaetaks muruga. [1, p. 20]

KL-4 (Lisa 8) ja KL-5 on parkla pööratud katuslaed, mis ulatuvad hoone üldisest kandekonstruktsiooni mahust välja. Selles osas on raudbetoon monoliitplaadi kandekonstruktsioon õhem. Plaadite pealmine pind on kalletega ning paksus on 200 kuni 270 mm. Kandekonstruktsioonile on peale lisatud 3xSBS hüdroisolatsioon ja soojustuseks soontega XPS- plaat. Soojustusplaadile rajatakse dreniiva kihiga haljastus või terrassikonstruktsioon. [1, p. 20]

KL-6 on 250 mm monoliitse raudbetoonist kandekonstruktsiooniga katuslagi, mille peale on paigaldatud drenaažimatt ja haljastuskihid [1, p. 20].

Hoone viienda korruse välisõhu kohal olev katulagi KL-7 hoonete põhjapoolsetes otstes on lahendatud teras- ja puitkonstruktsioonil. Hoone väliseintega piirnevas osas tuleb taladevahelised tühimikud osaliselt külmasildade vältimiseks täita mineraalvillast soojustusmaterjaliga. [1, p. 20]

Hoone lõunapoolse sissepääsu osas on keldri katuslae KL-8 raudbetoonkonstruktsiooni osa langetatud, et võimaldada soojustuse peale paigaldada sillutiskivi. Katuslagi rajatakse pööratud katuse põhimõttel. [1, p. 20]

KL-9 ja KL-10 on raudbetoonpaneelist rõdu põrandad, mis on kaetud plastikkanduritel puitterassidega. Juhul kui ühe rõdu ulatuses on rõdu aluspaneel mitmes osas, tuleb pealispind katta SBS kattega, et tagada vajalik veepidavus. [1, p. 20]

KL-11 on erikonstruktsiooniga terrassi põrand hoone teisel korrusel, kus raudbetoon plaadist kandekonstruktsioon läheb välisruumist siseruumi. Kandekonstruktsioon on soojustatud nii pealt kui alt. [1, p. 20]

2.5.4 Välisseinad

Välisseinad (VS) ehitatakse üldiselt mittekandvate kergkarkass, osaliselt ka kandvate betoonplokksentina või raudbetoonmonoliitseintena, mis kaetakse kergkarkassiga. Välisseinad soojustatakse ja kaetakse tumeda termotöödeldud laudisega. Laudis on korruste lõikes katkestatud, eraldi tuletõkketöötlust ei vaja. Tulenevalt Reidi tee suurest liiklusköormusest ja sealt lähtuvast kõrgest müratasemest, tuleb Reidi tee poolsete välispiirete ja avatäidete osas ette näha täiendavad meetmed välimüra vähendamiseks siseruumides. Hoone välisseinad vastavad üldiselt ühisisolatsioonile $R'_{tr,s,w}=35-40$ dB ja Reidi tee poolsel fassaadil min. $R'_{tr,s,w}=40$ dB. [1, p. 20]

Välissein VS-1 (Lisa 17) on keldri pinnases paiknev välisseinakonstruktsioon, mille kandeosa on 250 kuni 300 mm monoliitne raudbetoonkonstruktsioon. Betooni välispinnal on hüdroisolatsioon, XPS soojustus ja drenaažimatt. Välisseina soojusjuhtivus on $U=0,6$ Wm²/K. [1, pp. 20-21]

Välissein VS-2 (Lisa 18) on hoone peamine välisseinatüüp, mis on lahendatud ennast kandva termoroovist konstruktsiooniga, aurutõkkekihist seepool on õhkvahega 66 mm lisakarkass. Termoprofiili ja lisakarkassi ei tohi tulenevalt helipidavusenõuetest omavahel kinnitada. Seina sisepind on lahendatud kahekordse erikõva kipsplaadiga. Termoroovi välispind on kaetud 9 mm tuuletõkketsementkiudplaadiga, millele kinnitub omakorda õhuliikumist võimaldav horisontaalne 20mm ja 30mm vertikaalne alusroov, millele kinnitatakse termotöödeldud fassaadilaudis. Välisseina soojusjuhtivus on $U=0,17$ Wm²/K ja helipidavusnõue $R'_w+C_{tr} \geq 42$ dB. Fassaadilaudis peab olema korruste lõikes, tuleohutusnõuetest lähtuvalt eraldatud. [1, p. 21]

Välissein VS-3 (Lisa 19) puhul on võrreldes VS-2-ga sisemise lisakarkassi asemel 200 mm raudbetoonist kandesein. Välisseina soojusjuhtivus on $U=0,21$ Wm²/K ja helipidavusnõue $R'_w+C_{tr} \geq 50$ dB. [1, p. 21]

Välissein VS-4 puhul on võrreldes VS-2-ga tegemist helikindlama lahendusega, mis paikneb hoonete põhjapoolsetes otstes, Reidi tee poolses kõrgendatud mürataseme mõjualas. Võrreldes VS-2 on seina väliskihti lisatud täiendavalt üks kiht 9 mm tuuletõkketsementkiudplaati ja sisekihti täiendavalt kolmas

kiht kipsplaati. Välisseina soojusjuhtivus on $U=0,17 \text{ Wm}^2/\text{K}$ ja helipidavusnõue $R'_w + C_{tr} \geq 46 \text{ dB}$. [1, p. 21]

Väliseina konstruktsioonid VS-5 ja VS-6 on soklite konstruktsioonid. Hoone sokkel on kaetud tumeda põletatud pinnaga graniitkivi plaatidega. Sokli osas on termoroovi vaheline soojustusmaterjal ette nähtud lahendada polüuretaan (PUR) vahuga. Kasutada võib ka liimitavat soojustusplaati. [1, p. 21]

2.5.5 Siseseinad

Ehitise sise- ja välispiirded peavad vastama ehitiste heliisolatsiooni Eesti standardile EVS 842:2003. Alljärgnevalt on välja toodud nõutud R'_w näitajad erinevate piirete vahel [1, p. 21]:

- bürooruumide vahelised seinad 55dB;
- büroo- ja üldkasutatavate ruumide vahel 48dB;
- ukсед büroo ja koridori vahel 32dB;
- tehniliste ruumide ja bürooruumide vahel vastavalt rentniku/omaniku nõuetele aga min 55db;
- korterite vahelised seinad 55dB;
- ühe korteri ruumide vahel 43dB;
- korterite ja üldkasutatavate ruumide vahel, kui korteri seinas on uks 39dB (sh uks min 35dB).

Kandvad siseseinad (SS-1) (Lisa 9) ehitatakse monteeritavate raudbetoonseintena [1, p. 21].

Korterite perimeetrisse jäävad kergseinad SS-2 (Lisa 10) ehitatakse mitmekihiliste kergplokk laotistena õhkvahe osaliselt täidetud mineraalvillaga. Seinakonstruktsiooni ei ole lubatud süvistada kaableid, ega muul moel nõrgendada konstruktsiooni helipidavust [1, p. 21].

Šahtide seinad SS-3 (Lisa 11) ja SS-4 on laotud 100 ja 150 mm kergplokkidest. Helipidavuse parandamiseks kaetud 10 mm krohvikihiga. Šahtiseintesse ei ole lubatud süvistada kaableid, ega muul moel nõrgendada konstruktsiooni helipidavust. [1, p. 21]

Mittekandvad korterite siseseinad SS-5 ja SS-5* ehitatakse 66 mm kipskarkass kergseintena. [1, p. 21].

Keldrikorruse panipaikade seinad SS-6 ehitatakse puhasvuuk betoonplokkseintena [1, p. 21].

SS-7* on lisakattesein pesuruumide seinakonstruktsioonidel torustike paigaldamiseks. [1, p. 21].

SS-8* on lisakattesein korterite vaheliste seinte konstruktsioonidel tagamaks vajalikku helipidavust, peamiselt erinevate korterite köökide ja magamistubade vahel [1, p. 21].

SS-9* on lisakattesein WC- loputuskasti paigaldamiseks [1, p. 21].

Sisesein SS-10 on raudbetoon kandeosaga liftišahti sein, millele on helipidavusnõuetest tulenevalt lisatud õhkvahe 95 mm, mis ehitatakse kipskarkassist [1, p. 21].

SS-11* on lisakattesein erinevate korterite vaheliste ühekihiliste raudbetoonseinte peale, tagamaks nõuetekohast korterite vahelist heliisolatsiooni [1, p. 22].

Siseseinte helipidavuse saavutamiseks tuleb järgida tootjapoolseid paigaldusjuhendeid [1, p. 22].

2.5.6 Trepid ja redelid

Kõik trepid on monteeritavatest raudbetoonelementidest. Igal sisetrepil on käsipuu kõrgusega minimaalselt 900 mm trepiastme esiservalt mõõdetuna. Kõikide maapealsete korruste sisetreppide laius on 1300 mm, parkimiskorruselt tulevatel treppidel 1200 mm. [1, p. 22]

Keldrikorruselt viivad esimesele korrusele erikujuga mitme tõusuga trepid, millel on 21 tõusu, astme mõõdud 170 x 270 mm. Kõik keldrikorruse trepid on U-kujulised, mis on vaheplatvormideta puhta betoonviimistlusega raudbetootrepid. [1, p. 22]

Kortermaja maapealsete korruste vahel on sirged, vahepodestideta raudbetootrepid, astmeid korruste vahel on 18, mille mõõdud on 172 x 280 mm [1, p. 22].

Viimase korruse terrassil on seinale monteeritud kohtkindel redel, mille abil on tagatud pääs katusele [1, p. 22].

2.5.7 Liftid

Hoones on kaks ilma masinaruumita, õlivaba ajamiga sõidulifti, mis on projekteeritud kuue peatusega. Alumine peatus parkimiskorrusel ja viis maapealset korrust. Kõik liftid on projekteeritud kahepoolsete ustega ning on läbikäidavad. [1, p. 23]

Põhiprojekti mahus on arvestatud järgneva lifti lahendusega [1, p. 23]:

- Lifti tüüp: KONE MonoSpace 500DX.
- Tõstejõud: 630kg või 8 inimest.
- Nimikiirus: 1m/s.
- Kabiini mõõdud: 1100 mm lai ja 1400 mm sügav, kõrgus 2100 mm.
- Lifti ukse ja valgusava: 900 mm lai ja 2000 mm kõrge, kahe paneeliga küljele avanev automaatuks.
- Ühildumisvalmidus: Riistvaraline valmidus KONE pilveplatvormiga ühenduse loomiseks. KONE Teenuste näited: KONE 24/7 tehisintellektil baseeruv rikkeenetusteenus, KONE Residential Flow nutikas fonosüsteem.
- Kõnede süsteem: Hädaabi kõnesüsteem KRM® GSM tagab kahepoolse kõneside lifti kabiini ja KONE valvekeskusega 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. KONE tarnib SIM kaardi, sideliini ei ole vaja.

2.6 Fassaadi kujunduslikud elemendid

Rõdude horisontaalsust rõhutavad valged elemendid on komposiitplaadist. Hoone peasissepääsude markeerimiseks kasutatakse põletatud pinnaga graniitplaadiga kaetud fassaadiportaale. [1, p. 23]

Korteri rõdude vahele on ette nähtud fassaadi viimistlusmaterjalist istutuskastid. Istutuskastide alla on paigaldatud reguleeritavate jalgadega terasraam koos istutuskasti karkassiga. Alusraam võtab vastu enamuse istutuskastilt tuleva koormuse. Haljastuse jaoks vajalik muldkeha kas paigaldatakse aluskattesüsteemi ja geotekstiili abil otse istutuskasti või kasutatakse teisaldatavaid konteinereid. Istutuskastidesse on ette nähtud ka automaatne kastmissüsteem. [1, p. 23]

2.7 Fassaadivalgustus

Eraldi valguslahendusega on planeeritud hoone korterite peasissepääsud ja portaalid [1, p. 24].

Erineva lahendusega on äripindade sissepääsude kohal olev rõdu lagi, mis on lamellidest või perforeeritud lahendusega [1, p. 24].

Hoone sissepääsu juurest ning samuti rõdudelt valgustatakse fassaadi. Iga korteri rõdule on ettenähtud seinavalgustid, mille valgusvihk on suunatud üles, valgustamaks heledat laepinda ja andes allapoole rõdudele sobiliku valguslahenduse. [1, p. 24]

Hoonega piirnevatel tugimüüridel on pinnapealsed valgustid [1, p. 24].

Hoone viienda korruse raamistikes ja põhjapoolsete rõdude lagede perimeetris on ette nähtud alla suunatud kohtvalgustid, mis aitavad välja tuua hoone mahtu ja tagavad rõdudele vajaliku valguse [1, p. 24].

Kavandatav valgustuslahendus ei tekita valgusreostust ümbritsevale keskkonnale ega projekteeritava hoone siseruumidesse [1, p. 24].

Välisvalgustus koos hoone valguslahendusega moodustab ühtse terviku [1, p. 24].

2.8 Sisearhitektuur ja -viimistlus

Tähistamiseks maa-aluse parkla trepikodasid, markeeritakse põrandale suunav graafika. Samuti kasutatakse graafikat postide parema nähtavuse saavutamiseks. Maa-aluse parkla trepikoja seinad on värvitud dekoratiivvärviga. Koridori seinad on kaetud suure formaadiliste läbimassplaatidega, et plaadivuuke oleks minimaalselt. Trepiastmed on plaaditud. Sokkel on lõigatud samast plaadist ning serv on kaetud alumiinium liistuga. Esimesel korrusel paigaldatakse välisuste süvistatud puhastusalad. Tuletõkkeseptsioonist välja jäävad koridorilõigud kaetakse plaatvaibaga. Koridori laed ja seinad on kaetud tugeva siidmatt värviga. Korteri- ja šahtiuksi rõhutatakse laeni ulatuvate paneelidega koos valguslahendusega. Lifti tsooni paigaldatakse maast laeni peegel ning korruse markeeringuga infograafika. Trepi ja lifti ees on kasutatud perforeeritud kipsplaatriiplage, et tagada parem akustika. Valguslahendus koridorides on tagatud süvistatud profiiliga valgusjadadena seina ja lae nurgas. [4, pp. 1-5]

Korteri siseviimistluses kasutatakse nelja erinevat paketti. Esimene pakett väljendab puhast, lakoonilist ja looduselähedase tekstuuriga stiili. Teine pakett väljendab kontrastset, geomeetrilist ja erinevate formaatidega stiili. Kolmas pakett väljendab kivi, puit, erinevat pinnastruktuuri ja kombineeritavat stiili. Neljas pakett väljendab marmori visuaali, Chevroni kalasaba ja matt messing stiili. [4, pp. 6-31]

2.9 Tehnosüsteemid

2.9.1 Soojusvarustus

Hoonete soojusvarustus teostatakse linna kaugküttevõrgust vastavalt AS Utilitas Tallinn tehnilistele tingimustele. Kasutatakse keevisühendusega terastorusid, mis isoleeritakse. Kõige kõrgematesse punktidesse paigaldatakse automaatsed õhueraldid. [5, p. 5].

Hoonele nähakse ette tehaskomplekteeritud ja täisautomaatne soojussõlm [5, p. 5].

Võimsused tarbijaliikide kaupa on järgmised [5, p. 5]:

- põrandküte 165 kW;
- parkla ventilatsioon ja õhkküte 30 kW;
- sooja vee varustus 250 kW.

2.9.2 Küte

Hoone korterite küte teostatakse vesipõrandküttena soojuskandja parameetritel 40° C/35° C. Põrandküte on korteripõhisest (või alapõhisest) kollektorist, mis jaotab torustiku eri ringideks. Soojusväljastuse reguleerimine toimub läbi iga üksiku kütteringi termostaatventiili. Korterites teostatakse ka elektriline põranda küte (aastaringne) vannitubades ja duširuumides ruumi põrandapinna temperatuuri tõstmiseks. [5, pp. 5-6]

Läbi ventilatsiooni ja õhkkütte soojusvaheti teostub soojusvarustus parkla õhkkütte puhuritele soojuskandja parameetritel 70°C/40°C. Õhkküte parklas lahendatakse puhuritega nii, et õhu temperatuur ei langeks alla +10° C [5, p. 5].

Küttesüsteemide torustikena on kavandatud kasutada terastorusid (nt pressliidetega) – süsteemid on arvutatud ja joonistel on kujutatud keevitatava terastoru (Fe-37) tinglähimõõt (DN). Põrandkütte ringides on ette nähtud kasutada PE-Xa 20x2.0, (referentstoru ja ka muud põrandkütte materjalid Uponorilt). Kollektoritelt lähtuvad ruumide toititorustikud läbitavas ruumis (tavaliselt esikus) tuleb paigaldada hülssi. Süsteemide hüdrauliliseks tasakaalustamiseks nähakse ette kasutada liiniseadeventiile. Süsteemide kõrgeimatesse punktidesse tuleb paigaldada automaatsed õhueraldid, madalamatesse kohtadesse tuleb ette näha tühjendamisvõimalused. [5, p. 6]

Soojusenergia mõõtmine teostatakse tsentraalselt soojussõlmes soojusettevõtja soojusmõõtjaga ning eraldi (samuti soojussõlme osana) eri kontuuridele (küte, ventilatsioon ja soe vesi) kaugloetavate soojusmõõtjatega. Soojusenergia mõõtmine teostatakse täiendavalt individuaalselt igale alale. [5, p. 6]

2.9.3 Ventilatsioon

Hoonesse on kavandatud mehaaniline sissepuhke- väljatõmbe ventilatsioon. Õhu töötlemise skeemina on valdav sissepuhkeõhu (soojustagastusseadme kaitseks ka väljatõmbeõhu) filtreerimine, sissepuhkeõhu soojendamine ning soojuste utiliseerimine ehk tagastamine (väljatõmbeõhult sissepuhkeõhule), kasutades selleks vastuvoolu-plaat soojusvahetit, parklas rootorsoojusvahetit. Korterite ventilatsiooniseadmed varustatakse (sõltuvalt korteri ja tema ventilatsiooniseadme suuruselt) kuni 1,0 kW elektrilise küttekehaga, talvise külma õhuvõtu soojendamiseks. Valdavalt tõstetakse õhuvõtu temperatuur küttesüsteemi arvelt, (arvestatakse ruumi küttekoormuses). Soojuse utiliseerimist ei kasutata ka korterite köökide kubude puhul, sest kasutus on perioodiline ja eeldatavalt väike ning tekitab seadmetes saastumisprobleeme. [5, p. 6]

Korteri puhul jälgitakse õhuhulga miinimumnõuet ühele korterile $0,42 \text{ l/s} \cdot \text{m}^2$. Reeglina kasutatakse hoones siirdeõhu põhimõtet, kus värske õhu sissepuhe teostatakse tubades jms inimeste pideva viibimisega aladel ning väljatõmme n.ö „mustadest ruumidest“. [5, pp. 6-7]

Süsteemide õhuhaarded teostatakse läbi välisõhurestide välisseina perimeetris ning väljavisked vertikaalsetest püstakutest [5, p. 7].

Ventilatsiooni lõppseadmetena nähakse valdavalt ette kasutada nii sissepuhkel kui ka väljatõmbel plafoone [5, p. 7].

Õhutorudena on kavandatud kasutada tsinkplekktorid tihedusklassiga minimaalselt B, soovitatavalt ümara ristlõikega. Horisontaalne jaotustorustik paigaldatakse laealuselt, korteri piires ripplagede ja lae vahele nii, et jaotused lõppseadmetele teostatakse ära ripplagedega ruumides. [5, p. 7]

Ventilaatoritelt leviva müra piiramiseks kasutatakse mürasummuteid. Väliskeskkonda ei lubata jõuda kavandatavast ventilatsioonist, eelkõige selle õhuhaaretest ja väljavisetest, suurem müra kui 50 dB maapinnal 2 m kaugusel avast. [5, p. 7]

Ventilatsioonisüsteemid on mõeldud töötama ööpäevaringselt. Ventilaatorid on kiirusreguleerimisega, mis võimaldavad tootlikkust reguleerida paindlikult 20 kuni 100% [5, p. 7].

2.9.4 Jahutus

Valitud korterites nähakse ette kohtjahutus multisplit-süsteemidega, mille välisseadmed asuvad katusel. Vajadus on määratud ruumi suvise sisetemperatuuri simulatsioonide põhisel ja tellija soovide kohaselt. Siseseadmed on paigaldatud horisontaalselt lae taha ning varustatakse tehaskomplekteeritud kondensaadipumpadega. Jahutustorud on vaja isoleerida 9 mm aurutihe poorkumm-külmaisolatsiooniga (Bs1, d0) vasktorud. [5, p. 8]

3 E HITUSTÖÖDE MAHUD JA EHITUSEELARVE

Kiikri 6 I etapi ehitusmaksumuse kalkulatsioonide koostamiseks on kasutatud EVS 885:2005 ehituskulude klassifikatsiooni [6]. Hindade määramisel on lähtutud nii Kiikri Ehitus OÜ varasemate objektide hindadest kui ka pakkumustegevuse ajal küsitud hinnapakkumistest. Töömahukuse määramisel on tuginetud nii Kiikri Ehitus OÜ meeskonna kui ka autori poolt loodud mahutabelitele. Ehitustööde kestvuse ja tööjõu vajaduse määramisel on kasutatud Kiikri Ehituse OÜ koostatud tööajanorme. Kiikri 6 I etapi maapealse osa bruto ehitusmaksumus ühele ruutmeetrile on 1179,95 eurot, millele lisandub käibemaks.

Ehituseelarve on välja toodud lisades (Lisa 1) ning all olevas tabelis (Tabel 2) on näidatud pearühmade maksumused koos osakaaluga eelarvest.

Tabel 2. Pearühmade maksumused

Kood	Nimetus	Maksumus, €	Osakaal, %
1	Välisrajatised	515 018	6,4
2	Alused ja Vundamendid	445 739	5,7
3	Kandetarindid	2 023 723	25,2
4	Fassaadielemendid ja katused	762 704	9,5
5	Ruumitarindid ja pinnakatted	1 421 407	17,7
6	Sisustus, inventar, seadmed	139 117	1,8
7	Tehnosüsteemid	1 861 640	23,2
8	Ehitusplatsi korralduskulud	228 185	2,8
9	Ehitusplatsi üldkulud	619 290	7,7
	Maksumus ilma KM-ta, €	8 016 823	100,0
	Töövõtja tasu 4%	320 673	
	KM 20%, €	1 667 499	
	Maksumus koos KM-ga, €	10 004 995	

4 KOONDKALENDERPLAAN

Koondkalenderplaani on koostatud programmiga MS Project 2000. Kalendergraafikus on välja toodud tööliikide kaupa tööde kestus, algus- ja lõpukuupäevad ning tööliste arv. Koondkalenderplaani on toodud välja graafilises osas (Joonis 1, graafiline osa). Antud peatükis on lühidalt kirjeldatud tööde järjekorda ning omavahelisi seoseid.

4.1 Ettevalmistustööd

Ettevalmistustöödega alustatakse november 2020, kui arboristid langetavad krundil olevad puud. Järgnevalt paigaldatakse soojakud ette valmistatud alusel, kuhu on rajatud kommunikatsioonide liitumised. Lisaks paigaldatakse ümber objekti piirdeaed, et kõrvalised isikud ei satuks objektile. Kohale tuuakse ajutised väravad ja turnikee, et tagada ligipääs objekti meeskonnale ja platsil tegutsevatele töölistele. Piirdeaia külge paigaldatakse liikumisandurid ning hoone nurkadesse pannakse valvekaamerad, mis tagavad valve ka töövälisel ajal ning nädalavahetusel.

4.2 Mullatööde kirjeldus

Mullatöid alustatakse pealmise asfaldikihi koorimisega. Ekskavaator koorib pinnase ja asfaldi otse laadurisse, mis viib kogutud materjali utiliseerimisse.

Hoone süvend kaevatakse haardealade kaupa. Kasutatakse nii ekskavaatoreid kui ka rataslaadureid. Väljakaevatud kasvupinnas utiliseeritakse ning mineraalpinnas ladustatakse Vao karjääri ning kasutatakse hiljem tagasitäiteks. Kaeviku ohutus tagatakse nii sulundseina kui ka kaldenõlvadega vastavalt projektile. Peale sulundi paigaldamist teostatakse geodeedi poolt mõõdistamine, kus märgitakse sulundile mõõtepunktid. Kord kahe nädala tagant teostatakse uued mõõtmised ning vaadatakse, kas sulund on vertikaalselt või horisontaalselt nihkunud.

Reidi tee ja Tuukri tn poolsetele külgedele rajatakse terasssulundsein vibreerimise teel. Peale -1 korruse seinte vajaliku tugevuse saavutamist eemaldatakse sulundseinad ning teostatakse tagasitäide.

4.3 Hüdrolatsiooni kirjeldus

4.3.1 Hooneväline hüdrolatsioon

Peale viienda korruse montaažitööd alustatakse katusel aurutõkke kihi paigaldusega, et saavutada hoone veepidavus. Kui katusel on paigaldatud kaevud, torustik ning soojustus, saab alustada katusekatte paigaldusega.

Vundamendi ja pinnase vastas olevate betoonseinte veekindlus tagatakse lisandit betocrete CP-360-WP kasutades. Vundamendi ja seina veekindlust tagatakse kasutades vuugilinti AD 320/32 Besaflex. Lisaks paigaldatakse paisuv vuugilint Cetco Waterstop RX-101DH.

4.3.2 Hoonesisene hüdrolatsioon

Hoone siseste hüdrolatsioonitöödega alustatakse peale vaheseinte ehitamist. Peamised hüdrolatsioonitööd hoone sees tehakse WC, duširuumides, vannitubades, majapidamisruumides ja tehnoruumides. Hüdrolatsioon kantakse antud ruumide põrandatele eeldusel, et läbiviigud ja trapid on paigaldatud. Lisaks kantakse hüdrolatsioon seintele vannitubades ja duširuumides. Kõigepealt tihendatakse kruvipead, vuugid, ühenduskohad jne. Peale seda kantakse esimene kiht põrandale. Alustatakse kaugeimast nurgast, et vältida valmis pinnapeal käimist. Seinale tehakse ülekate vähemalt 100 mm. Peale põranda võõpisolatsiooni kuivamist kantakse hüdrolatsioon seintele ning samuti lae taha.

4.4 Vundamendi rajamise kirjeldus

Vundamendi plaadi all oleva killustikaluse ehitusega alustatakse peale pinnasesse jäävate torustiku ehitamist. Seejärel rajatakse killustikalus, mille peale paigaldatakse geotekstiil. Vundamendiplaadi ehitamist alustatakse alumise armeerimis kihi paigaldusega. Seejärel paigaldatakse vundamendi sisse jäävad kanalisatsioonitorud ning siis ehitatakse ülemine armeerimiskiht. Postide asukohtades on plaadil paksendused. Vundamendi plaat valatakse viies osas. Kõigepealt rajatakse vundamendi plaat kraana käppade alla ning viimasena valatakse parkla osa, mis jääb kahe hoone vahele. Töövuukide veekindlust tagatakse kasutades vuugilinti AD 320/32 Besaflex. Lisaks paigaldatakse paisuv vuugilint Cetco Waterstop RX-101DH.

4.5 Montaažitööde ja müüritööde kirjeldus

4.5.1 Müüritööd

Peamised müüritööd on -1 korruse panipaikade vaheseinad ning korrustel šahti- ja korteritevahelised seinad.

Panipaikade vaheseinad laotakse 140 mm Columbia kivist, mille õõnsused täidetakse betooniga. Töödega alustatakse, kui kolmanda korruse montaažitöödega on lõpetatud. Geodeet märgib maha seinte ja avade asukohad. Iga meetri tagant betoneeritakse õõnsused.

Šahti- ja korteritevahelised seinad laotakse bauroc plokkidest. Šahtiseinad laotakse kahes osas. Enne kommunikatsioonide vedamist laotakse ära kaks seina ning kui kommunikatsioonid on veetud laotakse šahtid kinni. Korterite vahelised seinad laotakse kolmes osas. Kõigepealt laotakse esimene kiht kive, mille külge paigaldatakse isolatsiooni materjal. Hiljem laotakse viimane kiht kive.

4.5.2 Montaažitööd

Montaažitööd jagunevad peamiselt kolmeks: raudbetooni seinaelemendid ja terastalad, õõnespaneelid ning trepi- ja rõduelemendid. Montaažitöödega alustatakse peale -1 korruse vahelae valmimist.

Montaaži alustatakse seinte maha märkimisega geodeedi poolt. Alus puhastatakse ja rihitakse paigaldusklotsidega tagamaks elementide horisontaalsus. Elemendid tõstetakse paika kraanaga, sealjuures tuleb jälgida, et töid teostatakse ohutult. Peale elemendi paika tõstmist toetatakse need vähemalt kahe kaldtoega. Kontrollitakse vertikaalsust ning eemaldatakse tõstetropid. Peale seina elementide paika saamist paigaldatakse postid ja talad.

Järgmisena paigaldatakse õõnespaneelid vastavalt paigaldusjärjekorrale. Paneelid paigaldatakse selliselt, et alumised ääred jäävad ühele kõrgusele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid tugesid. Kui korrusel on kõik paneelid paika tõstetud teostatakse paneelide monolitiseerimine. Vahelage ei tohi koormata ennem, kui valatud betoon on saavutanud nõuetekohase tugevuse.

Kõik montaažitööd teostatakse vastavalt tööjoonistele ning järgitakse kehtivaid norme.

4.6 Betoonitööde kirjeldus

Peamised betoonitööd on seotud -1 korruse vundamendi ja seintega. Vundamendi plaadi ehitamisega alustatakse kraana asukohast, et järgmistel haardealadel oleks materjalide transport lihtsam.

Raketise ja armeerimisega alustatakse samaaegselt. Armatuuri detailid tellitakse tehases projektis antud lähteandmete põhjal. Osaliselt painutatakse detaile ka platsil painutuspingil.

4.7 Katusetööde kirjeldus

Peale viienda korruse montaaži alustatakse aurutõkke kihi paigaldusega, et saavutada hoone veepidavus. Peamiseks hoone katuse kandekonstruktsiooniks on 220 mm õõnespaneelid. Vähesel määral ka monoliitne raudbetoon. Katusekalded tagatakse kaldu lõigatud vahtpolüstüreeni kihiga. Katusekattematerjal paigaldatakse peale soojustuse paigaldamist. Enne soojustuse paigaldamist veetakse ära vihmavee äravoolu torud.

4.8 Tehnosüsteemid

Peale neljanda korruse montaaži võib alustada hoone esimesel korrusel eritöödega. Kommunikatsioonid veetakse korrustele mööda šahte. Korterisiseste trasside paigaldamisega alustatakse esimeselt korruselt ning liigutakse järjest kõrgemale. Kõigepealt paigaldatakse korterites kanalisatsioonitorud ja põrandasisene kaabeldus. Järgmisena paigaldatakse põrandatele ära isolatsiooni materjalid, mille peale paigaldatakse vesi- ja elekterpõrandaküte. Ventilatsiooniagregaadid paigaldatakse märgruumidesse. Õhuvõtt tuuakse korteriga külgnevalt fassaadilt ning väljavise juhatakse mööda šahti katusele. Samuti juhatakse eraldi katusele kubu väljavise. Külma ja soe vesi tuuakse korterisse esiku lae tagant ning kollektor paigaldatakse märgruumide lae taha. Ligipääsemiseks paigaldatakse luuk. Peale kipsseinte karkassi ja ühe poole seinte sulgemist tuuakse veetorud ja elektrikaablid oma lõplikusse positsiooni. Lõppelemendid paigaldatakse peale viimistlust.

4.9 Sise- ja välisviimistlustööde kirjeldus

4.9.1 Välisviimistlus

Teise korruse montaaži ajal alustatakse välisseinte termoprofiili ja tuuletõkkeplaadi paigaldusega. Seejärel alustatakse hoone seest välisseina soojustamisega. Fassaadiplaadid ja laudis kinnitatakse roovidele. Graniitfassaad paigaldatakse esimese korruse soklile. Rõdupiirete paigaldamisega alustatakse peale montaaži. Akende paigaldusega alustatakse peale korterite pealevalu.

Haljastuse, teede ning platside rajamisega alustatakse peale fassaaditöid.

4.9.2 Siseviimistlus

Korteri viimistlusega saab alustada peale esimese korruse vaheseinte ehitust ning liigutakse alt ülesse. Kui korterites on lõpetatud krohvimistööd, siis võib alustada parketi paigaldusega, millele järgneb siseuste paigaldus. Kui seinad on lõppvärvi all, võib paigaldada ukse- ja põrandaliistud, ventilatsiooniplafoonid, pistikupesad lülitid ning termostaadid.

4.10 Objekti üleandmine

Kui korterid on lõppjärgus, alustab Kiikri Ehitus OÜ meeskond sisekontrolliga. Peale korterite valmimist teostatakse ülevaatused koos tellijaga ning fikseeritakse kõik märkused. Märkused kõrvaldatakse ning peale seda antakse korterid tellijale üle.

5 EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN

5.1 Objekti planeerimisloogika

Ehitusplatsi üldplaan on välja toodud graafilises osas (Joonis 2, graafiline osa).

Krundi pinnasevee tase maapinnast on 2,7 kuni 3,35 meetri sügavusel. 0 tsükli ehituse ajal tuleb süvendist pumbata vesi välja, et võimaldada vundamendiplaadi ja -1 korruse seinte ehitust. Pumbatavast veest eraldatakse liiv setitusfiltrite abil. Peale maa-aluse osa veekindluse saavutamist ning tagasitäite teostamist võib pumpamise lõpetada. Siinkohal tuleb arvestada, et hoone valmisoleva hoone kaal oleks suurem, kui vee üleslükke jõud.

Tuukri tänava osa, mis külgneb Kiikri 6 objektiga, suletakse ehituse ajaks. Alltöövõtja- , peatöövõtja- ning sanitaarsoojakud paigaldatakse Tuukri tänavale. Samuti kasutatakse Tuukri tänaval olemasolevat kõnniteed käiguteena. Kogu perimeetri ümber paigaldatakse piirdeaiad, mis varustatakse liikumisanduritega, tagamaks valve öösiti ja nädalavahetuseti. Lisaks paigaldatakse objekti nelja nurka postid, mis on varustatud kaamerate ja prožektoritega. Masinad pääsevad ehitusobjektile läbi kahe liugvärava ning töölised kasutavad objektile pääsemiseks turnikee väravat. Hoonesse pääseb läbi trepikodade välisuste.

Kirdenurka on planeeritud armeerimiseks ja materjalide ladustamiseks ala. Samuti on hoonetevahelised alad mõeldud materjalide ladustamiseks. Materjalide ladustamise alad on planeeritud kraana tõstetsooni. Kraana töösoon jääb Kiikri 6 ja Kiikri 4 kruntidele. Kiikri 4 krundil ei ole hooneid ning ala kasutatakse parklana.

Objektile tekkivad jäätmed sorteeritakse. Soojakute juurde paigaldatakse 0,66 m³ olmesega- ja ohtlike jäätmete konteinerid. Lisaks tuuakse objektile 17 m³ ehitusjäätmete konteiner ja sektsioonkonteiner plastiku, papi ja paberi, puidu ja metalli jaoks. Vastavalt vajadusele tuuakse objektile ajutiselt kindla sortimendi konteinerid.

Lähim tuletõrjehüdrant 1756 asub Kiikri 6 krundil. Lisaks on tuletõrjehüdrandid 1755 ja 1911 lähedalasuvatel kruntidel. Vee, kanalisatsiooni ja sadeveekanalisatsiooni liitumispunkt asub objekti edelapoolses nurgas. Liitumiskilp asub samuti Kiikri 6 krundil Tuukri tänava poolsel küljel. Peakilbist

jaotatakse eraldi jaotuskilbid peatöövõtjate soojakule, alltöövõtjate soojakule, kraanale ning mõlemasse trepikotta.

5.2 Veevajaduse määramine

Veevajaduse määramisel kasutati raamatut „Ehitusplatsi korralduse kavandamine“ mille on kirjutanud Olev Mürsepp ja Jüri Sutt [7]. Samuti võeti andmeid Ratu plakatilt [8] ja Ratu plaatimise juhendmaterjalidest [9].

Üldine veevajadus $Q_{\text{üld}}$ (l/s) arvutatakse järgmise valemiga (1) [7, p. 65]:

$$Q_{\text{üld}} = Q_t + Q_{\text{maj}} + Q_{\text{tt}}, \quad (1)$$

kus Q_t – tootmisvee vajadus l/s;
 Q_{maj} – majandusvee vajadus l/s;
 Q_{tt} – tuletõrjevee vajadus l/s.

Tootmisvee vajadus Q_t (l/s) arvutatakse vastavalt tööliigile valemiga (2) [7, p. 65]:

$$Q_t = 1,2 * \frac{\sum Q_k * k_1}{8 * 3600}, \quad (2)$$

kus 1,2 – tegur, hindamaks arvestamata veekulu;
 Q_k – tootmise keskmine veevajadus vahetuses l;
 k_1 – veetarbimise ebaühtluse tegur; võetakse tootmises 1,6; abitootmise 1,25;
sanitaarolmehoonetes 2,7;
8 – Tundide arv vahetuses, 3600 sekundit tunnis.

Tootmise keskmine veevajaduse arvestamiseks võetakse aluseks periood kui teostatakse siseviimistlustöid. Peamised vett tarbivad tööd selle ajal on viimistlus ja plaatimistööd. Korraga on platsil kaheksa maalrit. Ratu plakati järgi on ühe maalri tootlikkus krohvimistöödel 76 m².

Tabelis (Tabel 3) on välja toodud, et ühe ruutmeetri krohvimisele kulub 2 kuni 8 liitrit vett. Seega tootmise keskmine veevajadus arvutatakse järgnevalt:

$$Q_k = 8 * 76 * 8 = 4864 \text{ l.}$$

Ühes vahetuses suudab plaatija paigaldada 14 m² plaate. Ühele ruutmeetrile kulub 3 kuni 4 kg plaatimisegu. Seega kulub ühele töölisele 56 kg plaatimisegu päevas. 15 kg-le kulub 4,2 l vett. Veekulu ühele töölisele päevas on seega 15,68 l.

Tabel 3. Orienteeruvaid normatiive veevajaduse kohta tootmises [7, p. 65]

Töö kirjeldus	Veekogus, l
Segumörtide valmistamine, m ³	180..220
Betooni valmistamine, m ³	250
Killustiku pesemine, m ³	500...1000
Betooni kastmine, m ³	300
Harilik krohvimine valmisseguga puhul, m ²	2-8

Järgnevalt saame arvutada tootmisvee vajaduse valemiga (2):

$$Q_t = 1,2 * \frac{4911 * 1,6}{8 * 3600} = 0,33 \frac{l}{s}$$

Veekulu majanduslikeks vajadusteks Q_{maj} (l/s) leitakse valemiga (3) [7, p. 65]:

$$Q_{maj} = \frac{N}{3600} * \left(n_1 * \frac{k_2}{8,2} + n_2 * k_3 \right), \quad (3)$$

kus N – suurim inimeste arv vahetuses;

n_1 – normatiivne veekulu 1 inimese kohta vahetuses (kanalisatsiooni olemasolul ehitusplatsil võetakse see 20 ... 25 l ja kanalisatsiooni puudumisel 10 ... 15 l);

n_2 – veekulu ühe dušivõtu korra kohta arvestatakse 30 l;

k_2 – veetarbimise ebaühtluse tegur (võetakse 2,7);

k_3 – tegur, mis arvestab dušivõtjate ja töötajate suurima arvu suhet vahetuses (võetakse 0,3 ... 0,4).

Majanduslikeks vajadusteks veekulu on järgnev:

$$Q_{maj} = \frac{45}{3600} * \left(\frac{25 * 2,7}{8,2} + 30 * 0,3 \right) = 0,22 \frac{l}{s}$$

Tuletõrjevee vajadus üldise veevajaduse arvutamisel ei arvestata, sest objekti läheduses on olemas tuletõrjehüdrant.

Järgnevalt saame arvutada arvutusliku veevajaduse valemiga (1):

$$Q_{\text{uld}} = 0,33 + 0,22 = 0,55 \text{ l/s.}$$

Ajutise veevarustuse veetoru läbimõõt D (mm) leitakse valemiga (4) [10]:

$$D = \sqrt{\frac{4 * Q_{\text{uld}} * 1000}{\pi * V}}, \quad (4)$$

kus Q_{uld} – arvutuslik veekulu l/s;

V – vee liikumiskiirus torudes 1,5 l/s.

Ajutise veevarustuse veetoru läbimõõt on leitud vastavalt valemile (4):

$$D = \sqrt{\frac{4 * 0,55 * 1000}{\pi * 1,5}} \approx 22 \text{ mm.}$$

Vastavalt arvutustele valitakse PE veetoru, mille väline diameeter on 32 mm ning seina paksus on 3 mm. Toru sisemine läbimõõt on 26 mm, mis antud olukorras on kohane. Vee liikumiskiirus torudes on 1,09 l/s.

5.3 Vajaliku elektriikoomuse määramine

Ehituse arvutuslik elektriikoomus P_{arv} (kW) elektrienergia installeeritud võimsuse alusel jaotatult tarbijagruppideks (5) [7]:

$$P_{arv} = \alpha \left(\sum k_{1n} P_j / \cos \varphi + \sum k_{2n} P_t / \cos \varphi + \sum k_{3n} P_{s-v} + \sum P_{v-v} \right), \quad (5)$$

kus α – võrgukadusid arvestav tegur, mille suurus sõltub elektriliini pikkusest, juhtme põiklõikest jne ning võetakse teatmikest (orienteeruvalt 1,05 kuni 1,10):

$k_{1n}, \dots$ nõudlustegurid, mille suurus sõltub tarbijate liigist ja arvust:

P_j – jõutarbija võimsus kW; võetakse kataloogidest ja teatmikest:

P_t – võimsus tehnoloogilisteks vajadusteks kW; (kataloogidest ja teatmikest):

P_{v-v} – välisvalgustusseadmete võimsus kW:

P_j – sisevalgustusseadmete võimsus kW.

Elektrienergia vajadus on toodud välja alljärgnevas tabelis (Tabel 4):

Tabel 4. Elektrienergia vajadus

Seadme nimetus	Kogus, tk	Võimsus, kW	Koguvõimsus, W
Soojakud	18	10,00	180,0
Platsi valgustus	8	0,20	1,6

Seadme nimetus	Kogus, tk	Võimsus, kW	Koguvõimsus, W
Hoone valgustus	28	0,04	1,1
Veepump	6	0,75	4,5
Painutuspink	1	2,20	2,2
Akulaadija	10	0,24	2,4
Segumasin	2	0,65	1,3
Vibronui	3	1,80	5,4
Nurklihvija	4	2,40	9,6
Elektrilised soojapuhurid	4	9,00	36,0
Diiselmootoriga soojapuhurid	6	3,00	18,0
Küttegaablid	4	3,00	12,0
Kokku			394,1

Ehitusele kuluv arvutuslik elektrikoormus leitakse vastavalt valemile (5):

$$P_{arv} = 1,1(0,2 * 271,4/\cos 0,7 + 1,12 * 0,8 + 1,6 * 1) = 62,46 \text{ kW}.$$

Vajalik peakaitseme suurus leitakse valemiga (6) [11]:

$$I = \frac{P_{arv}}{1,73 * U * \cos \varphi}, \quad (6)$$

kus P_{arv} – arvutuslik elektrikoormus W;

U – võrgupinge V;

$\cos \varphi$ – võimsustegur, mille väärtus sõltub masinate arvust ning nende koormusest, võetakse teatmikest; keskmine näitaja ehitusel on 0,65 ... 0,75.

Vajalik peakaitseme suurus leitakse valemiga (6):

$$I = \frac{62,46 * 1000}{1,73 * 400 * 0,65} = 90,27 \text{ A}.$$

Objektile rajatakse 100 A peakaitse.

Vastavalt tootja juhiste on nõutud 160 A peakaitse tornkraanale.

6 EHITUSE ORGANISEERIMISE KULUD

Ehituplatsi kulude koostamisel on võetud aluseks Kiikri Ehitus OÜ poolt loodud Kiikri 6 ehituseelarve (Tabel 5).

Tabel 5. Ehitusplatsi kulud

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
8	EHITUSPLATSI KORRALDUS				228 185
81	Ajutised ehitised ehitusplatsil				
811	Soojakud ja olmeruumid	16	kuu	1 251	20 017
815	Piirded ja reklaamtahvlid	16	kuu	508	8 120
817	Tööohutusmeetmed	1	kmpl	2 410	2 410
818	Lavad ja tõstukid	1	kmpl	9 222	9 222
82	Ajutised tehnosüsteemid				
821	Vesi ja kanalisatsioon	1	kmpl	1 344	1 344
822	Elektripaigaldis	1	kmpl	6 878	6 878
823	Valgustus	1	kmpl	4 377	4 377
824	Side ja infosüsteemid	1	kmpl	703	703
825	Ajutine küte	1	kmpl	7 034	7 034
83	Masinad ja seadmed				
832	Tornkraana	1	kmpl	43 250	43 250
84	Tööriistad ja instrumendid	1	kmpl	2 814	2 814
85	Abimaterjalid	1	kmpl	4 127	4 127
86	Energiakulu				
861	Elektrikulu	16	kuu	2 322	37 157
862	Veekulu	16	kuu	172	2 751
863	Küttekulu	16	kuu	2 782	44 513
87	Veod				
871	Materjali vedu	1	kmpl	1 329	1 329
872	Jäätmekäitlus	16	kuu	2 009	32 138
9	EHITUSPLATSI ÜLDKULUD				619 290

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
91	Juhtimikulud				
9111	ITP palgad	16	kuu	22 000	352 000
9121	Objekti kontorikulud	16	kuu	950	15 200
9131	Abitööliste palgad	16	kuu	2 700	43 200
9141	Proovide võtmine ja katsetamine	1	obj	10 923	10 923
9151	Valve	16	kuu	4 708	75 330
9161	Esinduskulud	1	obj	2 401	2 401
9171	Koolituskulud	1	obj	5 085	5 085
92	Kulud abistavatele tegevustele				
9211	Mõõtmine	1	obj	4 520	4 520
9221	Parandus- ja remonditööd	1	obj	6 074	6 074
9231	Objekti soojakute korrashoid	16	kuu	678	10 848
9241	Ehitusplatsi korrashoid	16	kuu	678	10 848
9251	Lõpupuhastus	1	kmpl	14 007	14 007
94	Talvised lisakulud				
941	Lume- ja jääkoristus sh teede talihoole	10	kuu	942	9 416
942	Ajutine täiendav soojaisolatsioon	1	kmpl	13 450	13 450
943	Hoone kütmine ja kuivatamine	10	kuu	2 057	20 565
944	Ehitise tarindite soojendamine	1	kmpl	16 008	16 008
96	Lepingu erikulud	1	obj	9 416	9 416
Organiseerimisekulud kokku					847 475
Ehitustööde maksumus					8 016 823
Organiseerimise protsent					10,5%

7 TÕSTEMEHHANISMID

Peamised materjalid, mis vajavad tõsteseadme olemasolu, on hoone kandekonstruktsioonid. Nendeks on raketise kilbid, sarrusvardad, raudbetoonist seina- ja trepi elemendid, terastalad, postid, õõnespaneelid jm. Samuti on vaja teisaldada erinevatel töötappidel materjale ja seadmeid. Konstruktsiooni elementide paigaldusaeg on orienteeruvalt jaanuar 2021 kuni mai 2021.


Tornkraana paigutatakse maapealsest hoonemahust välja parkla sissesõidu juurde. Antud asukoht on I etapi ehitamiseks kõige optimaalsem. Kraana valikul on lähtutud kõige keerulisemast tõstest, milleks on viienda korruse seinaelement, mis asub kraana tsentrist 26 meetri kaugusel ja kaalub 11,5 tonni. Hoone kõrgus maapinnast on 15 meetrit ja sügavus 3,55 meetrit. Antud tõste on võimalik teostada tornkraanaga Liebherr280EC-H16.

7.1 Liebherr280EC-H16

Liebherr280EC-H16 kraana maksimaalne kõrgus on 54,61 meetrit. Kraana tugijalad ja esimene moodul on kõrgusega 17,35 meetrit. Iga järgmise mooduliga on võimalik kraana kõrgust kasvatada 4,14 meetri võrra. Antud objektil jääb kraana viimane moodul 25,63 meetri kõrgusele ning selle peale ehitatakse ülejäänud konstruktsioon. Toejalgade vahekaugus on 6 meetrit. Kraana maksimaalne tõstevõime 40 meetri kaugusel on 7,2 tonni. Tõstevõime 26 meetri kaugusel on 12 tonni (Joonis 1).


Ausladung und Tragfähigkeit

Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata / Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga



Joonis 1. Liebherr280EC-H16 tõstegraafik [12]

Materjalid, mida on vaja tõsta peale või enne tornkraanat, tõstetakse paika kasutades teleskooplaadurit või muid tõsteseadmeid. Teleskooplaadur Manitou MT 1840 võimaldab tõsta materjale kuni 17,55 meetri kõrgusele ja 13 meetri kaugusele, mis võimaldab teha tõsteid hoone katusele (Joonis 2).



Joonis 2. Manitou MT1840 tõstegraafik [13]

8 KATUSETÖÖDE TEHNOLOOGIAKAART

Lisades (Lisa 2) on välja toodud katusetööde tehnoloogiakaardi tööde ajalised kestvused.

8.1 Tööde kirjeldus

Kiikri 6 objekti katusetööde tehnoloogiakaardis käsitletakse I etapi viienda korruse katusetöid. Viienda korruse katus on lahendatud ühe katuslae tüübiga. Lisaks on osaliselt katuslael KL-1 lisakiht katusehaljastuse rajamiseks. Katusetööde alustamiseks peavad olema paigaldatud viienda korruse raudbetoonelemendid. Samuti peab olema välja ehitatud termoprofiilist räästakast.

Katus koosneb peamiselt ühest tüübist, milleks on KL-1. Konstruktsioon koosneb 220 mm õõnespaneelist või monoliitsest osast, mille peale paigaldatakse ülespööretega aurutõkke kihina kasutatav SBS rullmaterjal. Järgmisena tulevad soojustuskihid. Vahetult aurutõkke peale paigaldatakse kaldu lõigatud EPS plaat, siis PIR plaat ning viimasena tuulutussoontega kivivill. Viimase kihina paigaldatakse katusekate, milleks on kolmekordne SBS rullmaterjal. Pealmine kiht on valge.

Katusehaljastuse rajamiseks paigaldatakse katusel geotekstiil, drenaažimatt, haljasmatt ja eelkasvatatud kukeharja- ürdimatt, mis kasvab kuni 40 cm kõrguseks.

Katuse räästa konstruktsioon on terves perimeetris sama. Räästas moodustatakse termoprofiil karkassist, mis kaetakse tsementkiudplaadiga. Aurutõke jookseb üle räästa ning lõpetatakse välisseinal. Räästa välisele perimeetrile ehitatakse termoroovist karkassile eenduv osa. Termoprofiilile paigaldatakse veekindel vineer, et saaks katusekattega lõpetada räästa serval. Viimasena paigaldatakse räästale valtsplekist parapetiplekk. Katuseräästa sõlmed erinevad ainult eenduva osa laiusest. Hoone terviklikust rõhuvad räästa raamid ehitatakse hoone põhja- ja lõunatippu.

Katusešahti karbid ehitatakse puitsõrestikust, mille vahele paigaldatakse kivivill. Karbik kaetakse nii seest kui ka väljast 12 mm veekindla vineeriga. Katusešahti viimaseks kihiks on valget värvi SBS. Samuti paigaldatakse šahti perimeetrile servaplekk.

Peamised läbiviigud katusest on seotud tehnosüsteemidega. Vihmavesi kogutakse kokku sadeveekaevudega ning juhitakse läbi torustiku, mis on paigaldatud soojustuse kihti, püstakusse ja sealt edasi sadevee liitumispunkti. Kanalisatsiooni õhutusüstakud ulatuvad pool meetrit üle katuse tasapinna.

Kõik läbiviigud peavad olema soojustatud. Ventilatsiooni läbiviigud varustatakse mürasummutavate läbiviikudega ning tagasilöögiklappidega.

Hoone klassifitseeritakse neljandasse piksekaitseklassi ning seetõttu tuleb kogu katuse perimeetrile paigaldada piksekaitse süsteem. Perimeetrile rajatakse piksevardad, mis toetatakse otse katusekattele. Vardad ühendatakse võrgupüüduritega, mida jätkatakse poltliitega. Süsteem on üks tervik ning ühendatakse fassaadi metallkonstruktsiooniga. Allaviigud paigaldatakse tsingitud ümarterasega, mille läbimõõt on 10 mm. Maanduspaigaldise maandustakistus ei tohi ületada 10 oomi.

Jahtusseadmete, päiksepaneelide, vihmaveelehtri ja sadevee elektriküte ning trepikodade suitsuärastuse kaablid viiakse lõppasukohta kaabliredeleid kasutades. Kaablid tuuakse katusele läbi elektrišahti püstaku kasutades selleks ette nähtud läbiviike.

8.1.1 Aurutõke

Hoone arutõkke kihiks on SBS rullmaterjal, mis paigaldatakse keevitamismeetodil õõnespaneeli peale. Aurutõkkekihi paigaldusega alustatakse kümme päeva peale õõnespaneelide paigaldamist. Aurutõkke kiht on ühtlasi ka esimene vettpidav kiht katusel. Seepärast on oluline hoone veepidavuse saavutamiseks kiire ja vigadeta paigaldus.

Hoonemaht on murtud kujuga. Kõik paanid paigaldatakse paralleelselt. Puhastatakse õõnespaneelid üleliigsest sogast ja mustusest ning veendutakse, et töötingimused vastavad tööiseloole. Paigaldamise ajal ei tohi sadada vihma või muid sademeid ning temperatuur peab olema vähemalt +5 kraadi. Kui tingimused on täidetud alustatakse esimese paani paigaldamist. Ülespöörete minimaalne pikkus on 200 mm. [14]

SBS rullkattematerjal paigaldatakse maha keevitusmeetodil kahe töömehega. Materjali kuumutatakse gaasipõletitega ning seejärel surutakse aluse külge. Jälgitakse, et liitekohast tuleb bituumenit välja 5 kuni 10 mm. Enne aurutõkkekihi paigaldamist seotakse läbiviigud läbiviigutihenditega, mille äärikud on vähemalt 150 mm laiad. Tihend peab olema tasapinnast 150 mm kõrgemal. Tihendi äär seotakse eraldi paanitükiga, mille mõõtmed on 900 x 900 mm. Aurutõkke kihil tehakse kõikide läbiviikude ja räästa juures ülespöörded vähemalt 300 mm. Ülespöörded kinnitatakse aluspinnale alt ülesse lükkavate tööliigutustega. [14]

8.1.2 Soojustuse ja katusekatte paigaldus

Soojustus paigaldatakse tihedalt ilma õhuvahedeta ning kinnitatakse mehaaniliselt õõnespaneelide külge vastavalt projektis antud tihedusega. Vajadusel puuritakse kinnitite jaoks augud ette, kuid välditakse üleliigset aurutõkkekihi kahjustamist. Nii kõrvuti kui ka üksteise peal olevate soojustuskihtide vuugid peavad olema astmes vähemalt 300 mm. [15]

Soojustus paigaldatakse kolmes kihis. Soojustuskihte paigaldatakse samaaegselt ning peale mineraalvilla paigaldamist liimitakse katusekatte aluskiht. Soojustus koos esimese katusekatte kihiga ankurdatakse mehhaaniliselt õõnespaneeli külge. Igat kihti paigaldab kaks töömeest. Korraga on katuse ühes haardealas kaheksa töölist. Esimene paar paigaldab kaldu lõigatud EPS plaadid. Järgmine paar paigaldab kaks kihti PIR plaati ning kolmas paar paigaldab soontega kivivillaplaadid. Kui soojustuse peale on kleebitud esimene kiht SBS rullmaterjal, ankurdatakse olemasolevad kihid konstruktsiooni külge. Päeva lõpus kaetakse tehtud töö, et vältida materjalide märgumist.

8.1.3 Läbiviigud ja tehnosüsteemid

Läbiviike ei tohi teha kõrvuti ega neelude kohale. Torude ümber tuleb paigaldada kiirlõngaga 150 mm kõrgused elastsed läbiviigutihendid, mis peavad varustatud olema 150 mm äärikuga. Teiste läbiviikude kohale tuleb teha hüdroisolatsioonist ülespöörded. Kõikides kihtides tuleb aurutõkke läbiviikude juures tihendada. Katusekaevud seotakse katusekattega ning ei paigaldata vertikaalpindadele lähemale kui 1 meeter. Katusekaevu tasapind peab katusekatte materjalist olema sügavamal. [14, pp. 14-15]

Ülespööretel kontrollitakse, et vertikaalpinnad oleksid puhtad, kuivad ja tasased ning vajadusel kaetakse nakkeparandajaga. Vertikaalpinnal peab ülespööre ulatuma vähemalt 300 mm kõrgemale horisontaalpinnast. Ülespöördepaan peab katma kattematerjali vähemalt 150 mm ulatuses. Paanide ülemine serv kinnitatakse mehaaniliselt ning kaetakse kaitseplekiga. Šahti perimeetrile tehakse vee suunamiseks kõrgendus. Kõikide täisnurksete ülespöörete juurde paigaldatakse kolmnurkne liist, et rullmaterjali võimalikult vähe kahjustada. [14, p. 15]

Neelu kohtades tuleb paigaldada terve rulli laiuses aluskattega ning servad kinnitatakse mehaaniliselt, kus kinnitussamm on vähemalt 200 mm. Aluskatte peale paigaldatakse 700 mm laiune kattepaan [14, p. 15].

Katusekatte materjal paigaldatakse üle räästaserva, et vesi ei satuks välisseina konstruktsiooni. Räästale paigaldatakse 1:6 kaldega plekk, mis peab ulatuma seinast üle 30 mm ning 70 mm seinatarindi peale. Pleki kinnitamiseks peab kasutama ilmastikukindla tihendiga kruvisid. [14, p. 15]

8.2 Materjalid, masinad ja seadmed

Kõik töölisel on varustatud kaitsekinnaste, põlvekaitsmete, kaitseriietuse, kaitseprillide, kõrvaklappide, kiivri, turvarakmete ja turvakõiega. Lisaks tööiseloole peavad töölisel kasutama respiraatoreid, mittesüttivaid riideid, keevitusmaski ja tumedaid kaitseprille.

Katusekatte ja aurutõkkekihi paigaldamiseks on vaja aluskatet, vahekatet, pinnakatet, läbiviigutihendeid, kuumsingitud naelu, kruvisid, tüübleid, seibe ja räästaplekke. Töövahenditena kasutatakse erinevaid nugasid, metallist pahtlilabidaid, harjasid, maalrirulle, vesiloode, märkenõõre, kuumaõhupuhureid ja gaasipõleteid. [14]

Soojustuskihi paigaldamiseks läheb vaja EPS plaate, PIR plaate, kivivilla ning ehitusvahtu. Paigaldamiseks vajalikud tööriistad on villanuga, vaibanuga, joonlaud, klambripüstol, kruvikeeraja, elektritrell, saag ja vahupüstol. [15, p. 9]

Materjalid tõstetakse katusele kasutades kraanat. Ladustamisel jälgitakse konstruktori poolseid juhiseid. Vältitakse ladustamist sillete keskele ning jälgitakse, et materjalid ei võtaks tuult alla.

8.3 Tööohutus

Peamiselt juhtuvad ehitusobjektidel õnnetused just katustelt kukkumise tagajärjel. Põhjusteks võib olla nii hooletu tööline kui ka halvasti korraldatud ehitusplats. Tähele tuleb panna materjali tugevusi ja ladustamiskohti. Ohus ei ole inimesed ainult katusel vaid ka maapinnal. Enne tööde alustamist tuleb hinnata riske ning võtta kasutusele vajalikud meetmed nende vähendamiseks.

Tervel katusel peab olema tagatud tööliste ohutus. Kasutada tuleb kaitserakmeid, kui tööiseloole seda nõuab. Kinnitussüsteemidena võib kasutada ohutuskonkse, mida paigaldatakse maksimaalselt 10 m kaugusele katuseservast. Kasutatavaid rakmeid, köisi, trosse ja kinnitusi tuleb kontrollida ning need peavad olema nõuetele vastavad. Libisemise oht tuleb viia minimaalseks. Katuseräästa juurde tuleb

rajada stabiilsed toetuspinnad, mis tagavad inimeste ohutuse. Avad, mis ei kannata raskusi, peavad olema tähistatud, et vältida neist läbi kukkumist. [16]

Suureks ohuks katusetöödel on kukkuvad materjalid. Katuse pind peab olema kogu ehituse aja puhas ning materjalid peavad olema ladustatud ette nähtud kohtadesse. Katusetöödel tuleb jälgida tähelepanelikult ilma. Tugeva tuule korral on ohtlik katusel töid teostada. Samuti võivad materjalid tuule alla võtta. [17]

Gaasipõletitel tuleb jälgida valmistajapoolseid juhendeid. Tuleb vältida balloonide hoidmist päikse käes. Gaasiballoonide kandmine käsitsi või õlal ei ole soovituslik. Selleks tuleb kasutada spetsiaalseid kärusid või kandraame. Alalises tuletöö kohas peab gaasipõleti asuma gaasiballoonikonteinerist vähemalt 10 m kaugusel. Üksiku hapniku- või põlevgaasiballoonist vähemalt 5 m. Gaasipõleti ja balloon peavad olema ühendatud omavahel spetsiaalsete kinnitusklambrite ja voolikutega. Voolik peab olema varustatud tagasilöögiklapiga. Töölisel peavad olema kaasas balloonivõti ja -kaitsekuppel ning soojusisolatsiooniga kindad.

8.4 Kvaliteedinõuded

Konstruksioonide ehitamisel tuleb kinni pidada headest ehitustavadest, ehitusseadustikust, Eesti Standardikeskuse standarditest, kvaliteedinõuetest RYL ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest. Katusetöödel tuleb jälgida TarindiRYL 2010 p 921 „Piirdetarindite hüdroisolatsioonitööd“ toodud nõudeid ja RT juhendkaardil RT 85-10851. Soojustamisel järgida TarindiRYL 2010 p 911 „Soojustamine“ toodud nõudeid. Hüdroisolatsioonitööde teostamisel lähtuda TarindiRYL 2010 p 921 „Piirdetarindite hüdroisolatsioonitööd“ toodud nõuetest. [3]

Sademetete ärajuhtimise inventar valmistada ja paigaldada vastavalt RT juhendkaardile RT 85-10596 ning tagada TarindiRYL 2010 p 1261 „Katusetarindid“, p 1262 „Räästatarindid“, p 1264 „Katuse varustus“ toodud nõuete täitmine [3, p. 6].

9 FASSAADITÖÖDE TEHNOLOOGIAKAART

Lisades (Lisa 3) on välja toodud fassaaditööde tehnoloogiakaardi tööde kestvused.

9.1 Tööde teostamine

Fassaaditöödega alustamise eelduseks on see, et montaažitööd on jõudnud kolmandale korrusele ning samas haardealas montaažitöid ei teostata. Maja jagatakse pooleks ning haardealad jaotatakse selliselt, et fassaadi konstruktsiooni ehitamine ei toimu betoonelementide tõstmisega samas haardealas. Teostatud on osaline tagasitäide.

Fassaadi ehitamisega alustatakse esimeselt korruselt ning liigutakse korruste kaupa. Tööd on jaotatud etappideks. Esimeses etapis paigaldatakse aurutõkkele, termoprofiil, mineraalvill, õhuvõturestidele lisa plekid ja tuuletõkkeplaat. Teises etapis paigaldatakse roovitus laudise paigaldamiseks, rõdupiirete, akna aluste karniiside ja rõdu komposiitplaadi paigaldamiseks karkass. Samuti paigaldatakse teise etapi jooksul avatäited. Avatäidete paigaldust ei ole eraldi välja toodud tehnoloogiakaardis vaid käsitletakse ainult üldises kalendergraafikus. Kolmandas etapis paigaldatakse viimase kihi materjalid, milleks on termotöödeldud puitlaudis, põletatud pinnaga graniitplaat, piirdeklaasid ning komposiitplaadid. Neljandas etapis ehitatakse valmis terrassid, mida käsitletakse samuti ainult üldises kalendergraafikus.

9.1.1 Esimene etapp

Esimese etapi töid alustatakse termoprofiili paigaldusega esimesel korrusel sokli sõlmedes. Üldiselt fikseeritakse termoprofiil külgnevasse parkla lae betoonkonstruktsiooni külge (sõlm AR6-301). Esimese korruse rõdude sisseastete juures toetatakse termoprofiil betoonile. Termoprofiil ehitatakse rõdupaneeli ja vahelae vahelt läbi ning lõpetatakse katusel, moodustades parapeti konstruktsiooni. Termoprofiili paigaldust teostatakse nii hoone seest kui väljast. Rõdudel ja hoones sees kasutatakse töölavasid. Väljas, kus rõdusid ei ole, teostatakse tööd korvtõstukilt. Ühte brigaadi kuulub kaks meest.

Järgmisena paigaldatakse termoprofiili välisküljele tsementkiudplaat, millega kaetakse kogu hoone välissein ning korteri õhuvõtu restide taha lisaplekk karkasside katteks. Plaadid paigaldatakse rõdudel töölava kasutades ning mujal korvtõstukite abil. Kui välisseinal on tuuletõkkeplaat paigaldatud, alustatakse hoone seest villa paigaldust, mis kaetakse aurutõkke kilega.

9.1.2 Teine etapp

Teise etapi ajal töötavad objektis mitu brigaadi. Alustatakse termotöödeldud puitlaudise aluskarkassi ehitamisega. Rõdudel paigaldatakse karkass töölavade pealt ning mujal korvtõstukeid kasutades. Eraldi brigaad paigaldab komposiit detailide paigaldamiseks aluskarkassi akna aluste karniiside ja rõdupiirete asukohas. Töö käib sarnaselt eelnevale. Rõdudel tehakse tööd töölavadega ning mujal korvtõstukeid kasutades.

Samuti paigaldatakse teise etapi jooksul avatäited. Töö alustamine sõltub nii välisseinte karkassi ehitusega kui ka korteri sees põranda valu tegemisega. Kui korrusel on põrandavalu teostatud alustatakse sama korruse avatäidete paigaldusega.

9.1.3 Kolmas etapp

Kolmandas etapis töötab mitu erinevat brigaadi. Üks brigaad paigaldab nii rõdudelt kui korvtõstukilt termotöödeldud puitlaudist. Piirdeklaasidega tegeleb järgmine brigaad ning komposiitplaatide paigaldamisega kolmas brigaad.

9.1.4 Neljas etapp

Viimasena ehitatakse valmis terrassid.

9.2 Materjalid, masinad ja seadmed

Soojustus paigaldatakse hoone seest. Töö tegemiseks on vaja mineraalvillaplaate. Paigaldamiseks vajalikud tööriistad on villanuga, vaibanuga, käärid, joonlaud, kruvikeeraja, elektritrell, vahupüstol ja naelapüstol. [15, p. 9]

Vertikaalse termotöödeldud puitlaudise ja roovituse rihtimiseks läheb vaja ehitusnööri, loodi, mõõdulinti ning optilisi või elektroonilisi mõõteseadmeid. Ehitajad on varustatud turvarakmete ja kõitega ning on kinnitatud nõuetekohaselt. Kasutatakse tavalist puusepavarustust: mootorsaag, saag, ketassaag, ketassaepink, suruõhukompressor ja naelapüstol, trell ja puurid. Lisaks materjalijääkide koristamiseks harjad, prügikotid ja kühvliid. [18, p. 7]

Töid teostatakse tööplatvormidelt näiteks Kruuse Corda (Foto 2), mille töökõrgus on kolm meetrit. Samuti teostatakse töid korvtõstukitelt. Näiteks kasutatakse korvtõstukit DINO 180T (Foto 1), mille töökõrgus on 18 meetrit (Foto 1). Kõrgustes kasutatakse lisaks turvarakmeid ja -köit. Materjalid tõstetakse kasutades tornkraanat kui ka teleskooplaadureid. Materjalid tõstetakse kettide ja troppidega. [18, p. 4]



Foto 1. Korvtõstuk DINO 180 T [19]



Foto 2. Tööplatvorm Krause Corda ratastel [20]

9.3 Tööohutus

Tööohutusel tuleb jälgida väga palju erinevaid aspekte alustades ergonoomilistest tööasenditest ning lõpetades seadmete ja masinate ohutu kasutamisega.

Kõik töölised peavad olema varustatud isikukatsevahenditega ning vastavalt töö iseloomule tuleb võtta kasutusele muid abivahendeid näiteks saagimisel tõukeklots. Kasutada tuleb ergonoomilisi tööasendeid. Hoitakse sirget selga. Töötasapinnad peavad olema õigel kõrgusel ja kindlad maapinna suhtes. Tõstmistel kasutatakse tõstekonksusid ja -rihmasid ning muid abivahendeid. Ohutuse alla käib ka üldine tööala puhtus. Vedelevad materjalijäägid suurendavad kukkumise ja libisemise ohtu. Samuti kõrgustes töötades on väiksed tükid just need, mis võivad servalt alla kukkuda. Mida kõrgemalt asjad kukuvad, seda suuremat kahju need tekitavad. [18, p. 8]

Tõstete ajal ei tohi töötsoonis kõrvalised isikud viibida. Ala märgistatakse kasutades ohutuslinte jm tarvikuid. [18]

9.4 Kvaliteedinõuded

Kõikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ja ehitamisel tuleb kinni pidada headest ehitustavade, Ehitusseadustikust, Eesti Standardikeskuse standarditest, kvaliteedinõuetest RYL ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest [3, p. 6].

Terastarindite ja nende liitekohtade projekteerimisel tuleb arvesse võtta temperatuuri mõjul toimuvaid mahumuutusi. Soojusisolatsioon paigaldatakse hoolikalt karkasside vahele, et takistada õhuringlust. Välisvoodri ja tuuletõkkeplaadi kinnitus teraskarkassi külge tuleb ehitada projekti kohaselt. Tuuletõkkeplaadi vuugid ühendatakse tihedalt soojusisolatsiooni materjali tüübikinnituse kohaselt. [19]

Kvaliteedi tagamiseks tuleb enne tööde alustamist kontrollida materjale. Jälgitakse, et transpordi käigus ei oleks tekkinud kahjustusi ning toodud õige materjal. Töölised peavad olema kursis materjali tootjate paigaldusjuhenditega. Kontrollitakse paigaldatud laudise kvaliteeti, horisontaalsust ja vertikaalsust. Vaadatakse üle jätkukohad, nurkade tihedus, nurgaliited, veeninad ning tuulutusavad. Tööde lõppedes vaadatakse fassaad üle ning fikseeritakse puudused, mis tuleb korda teha. [18]

Klaaspaketid peavad vastama standardile SFS 4704 või E0332, pr EN 1279. Ülejäänud küsimustes akende osas on aluseks TarindiRYL 2010 p 1242 „Aknad“ [3, p. 6].

Aknad peavad vastama standardile SFS 3304 ja standardile SFS 4433. Akende õhu- ja veepidavus ning vastupidavus tuulekoormisele peavad vastama RT 41-10027 (SFS 3304) klassi 1 nõuetele [3, p. 6].

Uksed peavad vastama standarditele SFS 4434 ja SFS 4487. Ülejäänud küsimustes akende osas on aluseks TarindiRYL 2010 p 1243 „Välisüksed ja Viimistlus“ [3, p. 6].

Uste ja akende paigaldamisel lähtuda TarindiRYL 2010 p 731 „Akende ja uste paigaldamine“ ja p 911 „Soojustamine“ toodud nõuetest [3, p. 6].

10 TÖÖVÕTUMEETOD

Kiikri 6 objekti ehitamisel sõlmitakse tellija ja ehitajaga fikseeritud hinnaga peatöövõtu leping, mis on traditsiooniliselt enim levinud töövõtukorralduse viis. Tellija poolsed eelised antud töövõtu korraldusviisist on kindlaks määratud hind ja vähene kaasamine ehitusprotsessi. Hind määratakse enne lepingu sõlmimist detailse eelarve alusel. Antud töövõtu korralduse puuduseks on see, et peatöövõtja kogemust ei saa kasutada projekteerimise faasis. Samuti on antud viis ajaliselt kõige pikema projekteerimise-ehituskestvusega. [20]

Töövõtja poolseks eeliseks on see, et kasum on arvestatud juba hinna sisse. Peatöövõtja annab osaliselt vastutuse edasi alltöövõtjatele. Töövõtja poolseks riskiks võivad olla ilmastikuolud jm, mida eelarves ei ole välja toodud ning mis tuleb oma kuludega katta, kui ei saavutata tellijaga muud kokkulepet. [20]

Lepingu alusel vastutab töövõtja omal vastutusel ehitama Kiikri 6 kortermaja ning selle juurde kuuluvad rajatised I etapi piiratluses. Samuti koostab töövõtja Kiikri 6 objekti kohta tööprojekti võttes arvesse tellijaga kokku lepitud alternatiivseid lahendusi. Samuti on töövõtja vastutusel esitada tööjoonised ja tulevase eksploateerimiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus-, katsetus-, ja seadistustööd. Töövõtja peab andma objekti lõpetamisel tellijale üle kõik vajalikud kasutus ja hooldusjuhendid.

Peatöövõtja teostab tööd kas omadel jõududel või koostöös alltöövõtjatega, kellega määratakse ära kindlad töövõtupiirid ning lepitakse kokku tööde teostamise aeg ja hind. Alltöövõtja kohustus on tööd teostada vastavalt kokkulepitule ning esitada vajalik dokumentatsioon peatöövõtjale, milleks on ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, teostusjoonised, kasutatud materjalide sertifikaadid jm. Alltöövõtjale tasutakse üks kord kuus vastavalt tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis tehtud töödele.

Peatöövõtja ja alltöövõtja vastutavad kohustuste täitmise eest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja lepingus fikseeritud kokkulepetele. Peatöövõtja kontrollib alltöövõtja töid ning vigade ilmnemisel on alltöövõtja kohustatud teostama parandused peatöövõtja poolt ette antud aja jooksul. Alltöövõtja on kohustatud likvideerima garantiiajal ilmsiks tulnud vead omal kulul. Garantiiperioodi tööde teostamiseks jäetakse peatöövõtjale tagatis. Kui garantiiperioodil tehtavate tööde kulud on suuremad ei ole peatöövõtja kohustatud kulusid katma.

11 TÖÖ- JA TULEOHUTSE NING KESKKONNAKAITSE TAGAMISE PLAAN

Kiikri 6 objektil vastutab töö- ja tuleohutuse ning keskkonnakaitse tagamise eest peatöövõtja. Alltöövõtjaga lepitakse töötervishoiu- ja tööohutuse ning keskkonnakaitse alase ühistegevuses kokku. Juhindutakse „Töötervishoiu ja tööohutus seadus“ seadusest ja sellega seonduvate ning keskkonnaalaste õigusaktide nõuetest, ehitusplatsi töösisekorraeeskirjadest, tuleohutuse- ja elektriohutuse nõuetest ning muudest ühistegevust reguleerivatest dokumentidest. Kõik alltöövõtja töölisel saavad enne tööle asumist tööohutuse instruktaaži peatöövõtja esindajalt, kus räägitakse üle töö tegemisel tekkivad ohud ning nende vältimine. Töövõtjad peavad tagama töölistel kõik isikukaitsevahendid ning muud kaitsevahendid sõltuvalt töö iseloomst. Peatöövõtja koostab objekti kohta riskianalüüsi, kus hindab erinevaid ohte ning nende tasemeid. Iganädalaselt teostab peatöövõtja ehitusplatsi kontrollimise, mille kohta koostatakse akt. Kõik tähelepanekud tuleb kõrvaldada esimesel võimalusel. Kui tuvastatakse eluohutlikke puudusi, tuleb koheselt piirkonnas töö lõpetada.

Peatöövõtja korraldab ehitustööde alustamiseks vajalikud load. Iga alltöövõtja korraldab ja vastutab tema poolt tehtavatele töödele vajalike ja nõutavate lubade vormistamise ning neid töid tegevate töötajate pädevuse eest. Tuletoode tegemiseks väljastab peatöövõtja alltöövõtjale tuletoot loa. [21]

Ühistegevus põhineb peatöövõtja poolsele sisekorraeeskirja nõuetele, ühistegevuse kokkuleppel, projekti dokumentatsiooni haldamisel ja ehitusplatsi kontrollidel. Ohtlikest avastatud puudustest tuleb koheselt teavitada ehitusplatsi koordinaatorit, kes korraldab operatiivse tegutsemise puuduste kõrvaldamiseks või kui see kannatab, käsitleb teemat objekti igapäevasele alltöövõtjate koosolekul. Peatöövõtja koostab ja tutvustab objekti eeskirja allkirja vastu igale alltöövõtja vastutavale isikule, kes viib läbi sisekorraeeskirja tutvustamise oma töötajatele ning jälgib selle täitmist. Lähim vältimatu arstiabi andmise koht on Ida-Tallina Keskaigla, aadressiga Ravi tn 18, Tallinn. [21]

Peatöövõtja korraldab esmaabivahendite olemasolu oma objektikontori ruumides ja iga alltöövõtja oma ehitusplatsi soojakus. Esmaabivahendite kompleksus vaadatakse üle vähemalt kord kuus. Objekti kontoris peab olema ka ruum, kus vajadusel saab anda esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni. Andmed esmaabi anda oskava isiku kohta pannakse üles objektisoojakutes nähtavale kohale. Iga

alltöövõtja vastutab ise oma töötajate tervisliku seisundi, tervisekontrollide läbiviimise ja töötervishoiu korraldamise eest.

Ohtlikuks tööks loetakse eelkõige tööd [22]:

- millega võib kaasneda maanihe või vajumine pinnasesse, kusjuures õnnetusohu suurendavad kasutatavad töömeetodid või keskkond, kus ehitusplats asub;
- mille puhul ohustavad töötajate tervist bioloogilised ohutegurid või ohtlikud kemikaalid, sh asbest;
- ioniseeriva kiirgusega keskkonnas;
- kõrgepingeliini või trafoalajaama läheduses;
- millega kaasneb uppumisoht;
- mida tehakse maa-alustes tingimustes, nt kaevus, tunnelis;
- vees, mis vajab õhuvarustussüsteemi kasutamist;
- kessoonis;
- mis on seotud lõhkeaine kasutamisega;
- mis on seotud raskete valmisdetailide tõstmise, monteerimise või demonteerimisega;
- millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht;
- millega kaasneb nõue kontrollida töötajate tervist.

Kiikri 6 objektil enim esinevad ohtlikud tööd on seotud raskete valmisdetailide tõstmise ja monteerimisega, kõrgustes töötamisega ja rasketehnika liikumisega. Samuti tuleb jälgida kaeve ajal kaeviku nõlvade ja sulundi vajumist.

Maanihet ja pinnasesse vajumist võib Kiikri 6 objektil esineda kaeve ja tagasitäite ajal. Vältimaks õnnetusjuhtumeid tuleb alltöövõtjaid instrueerida riskidest. Projektis nähakse ette kaeviku kalded. Jälgida tuleb, et materjale ei ladustataks lähemale kui 2 meetrit kaeviku servast. Samuti peab 2 meetrist vahet kaeviku servaga hoidma rasketehnika. Kogu kaeve vältel tuleb jälgida nõlvasid ning ohtlike nihete tekkimisel tuleb nõlvadele rajada lisa toetus ning tööd antud piirkonnas lõpetada. Jälgida tuleb masinate liikumist ning keelatud on mööduda töötava rasketehnika lähedalt ja pimealadest.

Kogu hoone ehitamise vältel liiguvad objektil erinevad rasketehnikad ning teostatakse tõsteid kraanaga. Algaasis on peamised masinad objektil kopad, rataslaadurid ja kallurid. Montaaži ajal transporditakse

elemente, mis põhjustavad objektil tiheda liikluse. Hiljem kasutatakse teleskooplaadureid ja muid seadmeid ja masinaid materjalide tõstmiseks ja teisaldamiseks. Tähelepanu tuleb pöörata masinate ja kraana liikumisele. Ohutuse tagamiseks määratakse masinate liikumiseks kindlad piirkonnad. Samuti nähakse materjalide tõstmiseks ette eraldi alad.

KOKKUVÕTE

Antud lõputöö raames lahendati Kiikri 6 objekti I etapi ehitustööde organiseerimine. Autori koostatud kalendergraafiku järgi alustati töödega 09.11.2020 ning objekt antakse tellijale üle 31.03.2022. Ehitusajaks on kokku 17 kuud. Ehitustööde eelarveliseks maksumuseks leiti 8 016 823 eurot, millest kõige rohkem kulub raha kandetarindite ehitamisele, mis on kogu eelarvest 25,2%. Ehituse organiseerimise maksumus on kokku 847 475 eurot.

Katusetööde tehnoloogiakaardi alusel ehitatakse viienda korruse katuslagi valmis kahe kuuga (mai kuni juuli 2021) ning fassaaditööde tehnoloogiakaardi järgi kestavad fassaaditööd kaheksa kuud (aprill kuni august 2021). Kõige rohkem töölisi on platsil juulikuus, mil töötab korraga 45 inimest. Ajutise vee jaotustorustiku läbimõõduks leiti PE veetoru, mille väline diameeter on 32 mm. Hoone ehitamiseks kasutatakse 100 A peakilpi ning kraanale viiakse eraldi 160 A peakaitse. Hoone tõstetöödel kasutatakse tornkraanat Liebherr280EC-H16.

Kiikri 6 objekti ehitamisel sõlmitakse tellija ja ehitajaga fikseeritud hinnaga peatöövõtu leping. Lepingu alusel vastutab töövõtja omal vastutusel ehitama Kiikri 6 kortermaja ning selle juurde kuuluvad rajatised I etapi piiratluses. Peatöövõtja teostab tööd kas omadel jõududel või koostöös alltöövõtjatega, kellega määratakse ära kindlad töövõtupiirid ning lepitakse kokku tööde teostamise aeg ja hind. Peatöövõtja korraldab ehitustööde alustamiseks vajalikud load. Kiikri 6 objektil vastutab töö- ja tuleohutuse ning keskkonnakaitse tagamise eest peatöövõtja.

SUMMARY

Organisation of the Construction of an Apartment Building, with Commercial Premises

The topic of the current thesis is the organisation of the construction of an apartment building, with commercial premises at the address Kiikri 6. The buildings will be constructed in two phases, of which the author treats the construction of phase I. The source data for the thesis are the project bank and construction budget issued by the main contractor, Kiikri Ehitus OÜ. Work was started on the site on 09.11.2020 and it will be delivered to the client on 31.03.22, according to the calendar schedule compiled by the author. The total construction period is 17 months. The construction costs of phase I of Kiikri 6, were established using the construction cost classification in EVS 885:2005 and it was determined that the budget cost is 8 016 823 euros, of which the cost of organising construction is 847 475 euros.

The author solved the technology cards for the roofing and facade works, both of which highlighted the sequence of tasks, materials and devices used. The quality requirements and occupational safety were also described.

The thesis includes describing the planning logic of the construction site, as well as compiling a general plan. The diameter of the temporary water piping of the site was established as 32 mm and the main fuse as 100 A. The selected lifting mechanism was also described. The thesis states that the lifting works will be executed with a Liebherr280EC-H16 tower crane that requires the establishment of a main fuse with 160 A.

A general contractor contract, with a fixed price will be signed for the Kiikri 6 site, between the client and builder. The contractor, based on the contract, is itself responsible for constructing the Kiikri 6 apartment building, as well as the structures belonging to it, as defined in phase I. The general contractor executes the works, either with its own forces or in cooperation with subcontractors, with whom are established specified contracting limits, as well as times and costs, for executing the works. The general contractor is responsible for ensuring occupational and fire safety, as well as environmental protection on the Kiikri 6 site. The general contractor obtains the required permits for starting the construction works.

VIIDATUD ALLIKAD

- [1] PIN Arhitektid OÜ, „Kiikri 6 äripindadega korterelamu PÕHIPROJEKT,“ 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 06. märts, 2021].
- [2] J. Pello, „Ehitussüvendi tööprojekt,“ 2021. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 23 märts, 2021].
- [3] O. E-Inseneribüroo, „Põhiprojekti seletuskiri,“ 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 27. märts, 2021].
- [4] E. A. Timo Villak, „Siseviimistlusmaterjalid,“ 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 28. märts, 2021].
- [5] Kliimakonsult OÜ, „Kiikri 6 korterelamu. Küte, ventilatsioon ja jahutus,“ 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 07. märts, 2021].
- [6] E. standardikeskus, *EVS 885:2005 Ehituskulude liigitamine*, 2005.
- [7] J. S. Olev Müürisepp, Ehitusplatsi korralduse kavandamine, Tallinn: TTÜ kirjastus, 2004.
- [8] rakennusteollisuus, „RATU- ehitustööde tootlused,“ 2013. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 28 märts, 2021].
- [9] Ratu, „Plaatimine,“ 2008. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 28. märts, 2021].
- [10] A. Veski, Ehituse organiseerimine, Tallin: TPI rotaprint, 1976.
- [11] S. Käärid, Hoonete elektripaigaldustööd, Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool, 2002.
- [12] „Turmdrehkran 280EC-H 16,“ [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 18. märts, 2021].
- [13] Kregori, „Teleskooplaaduri teenus,“ 2021. [Võrgumaterjal]. Available: <http://kregori.ee/>. [Kasutatud 18 märts, 2021].
- [14] Ratu, „Bituumenmaterjalist katusekattetööd,“ 2007. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 08 aprill, 2021].
- [15] Ratu, „Soojusisolatsioonitööd,“ 2007. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 08. aprill, 2021].
- [16] E. E. T. Liit, „Ohutus katusel,“ 2013. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 09. aprill, 2021].
- [17] V. H. juhendmaterjale, „Töötamine kõrgustes,“ [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 9 aprill, 2021].
- [18] Ratu, „Puittarinditööd. Fassaadivooderdus,“ [Võrgumaterjal].
- [19] Laadur, „Dino 180T,“ [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 15. aprill, 2021].
- [20] Bautech, „Tööplatvorm Krause Corda ratastel 1m,“ [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 15. aprill, 2021].
- [21] E. E. E. Fond, „Välisseinatarindid,“ 2010. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 10. aprill, 2021].

- [22] A. Ramjalg, „ehituskorraldus III,“ 2012. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 18. märts, 2021].
- [23] K. E. OÜ, „Ehitusplatsi tööohutusplaan ja riskianalüüs,“ 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 29. märts, 2021].
- [24] „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses,“ 2021. [Võrgumaterjal]. Available: <https://www.riigiteataja.ee/akt/126022021021?leiaKehtiv>.
- [25] „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded,“ 2010. [Võrgumaterjal]. Available: <https://www.riigiteataja.ee/akt/13357221>.

LISAD

Lisa 1. Ehituseelarve

Lisa 2. Katusetööde tehnoloogiakaardi tööde kestvused

Lisa 3. Fassaaditööde tehnoloogiakaardi tööde kestvused

Lisa 4. Põrandpinnasel PP1

Lisa 5. Katuslagi KL 1

Lisa 6. Katuslagi KL 2

Lisa 7. Katuslagi KL 3

Lisa 8. Katuslagi KL 4

Lisa 9. Sisesein SS 1

Lisa 10. Sisesein SS 2

Lisa 11. Sisesein SS 3

Lisa 12. Vahelagi VL1

Lisa 13. vahelagi VL 2

Lisa 14. Vahelagi VL 3

Lisa 15. Vahelagi VL 4

Lisa 16. Vahelagi VL 5

Lisa 17. Välissein VS 1

Lisa 18. Välissein VS 2

Lisa 19. Välissein VS 3

Lisa 1. Ehituseelarve

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
1	VÄLISRAJATISED				515 018
11	Ettevalmistus ja lammutus				2 460
115	Likvideeritavate puude kompensatsioon				
1151	Olevate puude likvideerimine	tk	9,00	273	2 460
12	Hoonealune süvend				113 614
121	Pinnase koorimine				
1211	Asfaldi ülesvõtmine ja utiliseerimine	m2	2 456,00	2	3 877
122	Kaeved				
1221	Hoonesüvendi kaeve	m3	12 919,85	6	82 784
123	Täited				
1231	Tagasitäide hoone perimeetris	m3	1 935,00	14	26 953
128	Pinnase vedu				
14	Hoonevälised ehitised				47 792
141	Estakaadid, kaldteed ja pandused				
1411	Metallpiire	tk	2,00	2 817	5 635
142	Tugimüürid ja piirded	m3	68,00	567	38 574
143	Välistrepid				
1431	Porirestid	tk	5,00	717	3 583
15	Välisvõrgud				150 518
151	Drenaaž ja truubid	kpl	1	3 480	3 480
152	Väliskanaliseerimine	kpl	1	83 805	83 805
153	Välisvalgustus	kpl	1	27 785	27 785
154	Veetorustik	kpl	1	4 678	4 678
156	Küttetorustik	kpl	1	6 549	6 549
157	Kaabelliinid	kpl	1	24 222	24 222
17	Maa-ala pinnakatted				159 787
171	Haljastus				
1711	Mururest ACO Self mururest	m2	430,00	15	6 582
1712	Mururesti alusel rajamine 16/32mm	m2	430,00	40	17 152
1713	Siirdmuru	m2	455,00	10	4 643
1714	Murukatend	m2	310,00	4	1 150
1715	Multsitud ala	m2	522,00	3	1 743
1716	Niidumat	m2	169,00	9	1 568
1717	Dekoratiivsõelmetega ala	m2	102,00	6	662
1718	Istutatav kõrghaljastus	kpl	1,00	22 848	22 848
1719	Küngaste rajamine	m3	16,00	155	2 479

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
1720	Alumiinium ääristus liist	jm	506,33	33	16 909
172	Teede ja platside alused				
1721	Kõnnitee aluste ehitus	m2	165,00	33	5 510
173	Teede ja platside katted				
1731	Olemas oleva kõnitee asfaldi eemaldamine	m2	455,00	19	8 864
1732	Sõidutee a/b katte taastamine, Tüüp 1.1	m2	810,00	32	26 298
1733	Kõnnitee a/b katte taastamine, Tüüp 2	m2	195,00	28	5 427
1734	Betoon äärekivi sõidutee	jm	378,00	19	7 013
1735	Kõnnitee äärekivi	jm	361,00	14	5 023
174	Kivi- ja plaatkatted				
1741	Klinkersilltusi tüüp 4	m2	125,00	58	7 305
1742	Klinkersillutisi paigaldus	m2	125,00	56	6 957
1743	Sõelmekate liimiseguga tüüp 5	m2	116,74	11	1 272
1744	Sõelmete paigaldus	m2	117,74	45	5 270
1745	Sõelmete aluse rajamine	m2	117,74	33	3 932
175	Äärekivid ja sadeveerennid				
1751	Aco sadeveerennid 140mm, koos paigaldusega	jm	19,00	62	1 181
18	Väikeehitised maa-alal				40 846
182	Hoone juurde kuuluv välisvarustus				
1821	Jalgratta hoidja LineaSosta	tk	12,00	229	2 753
1822	Pingid	tk	4,00	530	2 120
1823	Puidust astmepakud 200x200x700,300x300x700	tk	48,00	113	5 417
1824	Majakesed sisehoovis	tk	4,00	3 184	12 737
183	Spordi- ja mänguvarustus				
1831	Mänguväljak ja EPDM kate	kpl	1,00	11 185	11 185
1832	Liivakast koos iste pingiga.	kpl	1,00	2 834	2 834
1833	Sfäärid EPDM	tk	4,00	359	1 435
184	Jäätmehooldusvarustus	tk	5,00	417	2 084
1841	Paigaldus	tk	5,00	56	281
2	ALUSED JA VUNDAMENDID				445 739
21	Rostvärgid ja taldmikumid				354 449
212	Betoontarindid				
2121	R/b plaatvundament 500 mm	m3	1 164,01	224	261 081
2122	R/b pandus 500 mm	m3	159,95	301	48 205
2123	Lifti süvendid	m3	8,70	473	4 117
2124	Talvised kulud	kpl	1,00	34 650	34 650
213	Metalltarindid	kg	2 259,00	3	6 396

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
23	Aluspõrandad				28 952
231	Liiv-ja killustikalus				
2311	Geotekstiili paigaldus	m2	2 500,00	2	4 241
2312	Killustikalus 250 mm	m3	640,00	39	24 710
24	Vaiad ja tugevdustarindid				62 339
241	Kaevikute toetus				
2411	Sulundseina süvistamine ja väljatõmbamine	jm	53,00	342	18 148
2412	Sulundseina rent	tk	6,00	1 038	6 231
242	Ehitusaegne veetõrje				
2421	Ajutise drenaaži tegemine killustikust ja geotekstiilist vee kogumise jaoks	objekt	1,00	3 695	3 695
2422	Vee pumpamine kaeve ajal	objekt	195,00	70	13 682
2423	Vee pumpamine kaeve ajal Tallinnavesi	kmpl	1,00	20 582	20 582
3	KANDETARINDID				2 023 723
31	Metalltarindid				247 340
311	Metallkarkass				
3111	Metall talad/karkass.	kg	85 150,00	2	141 917
3112	Montaaz	kg	85 150,00	1	60 821
313	Metalltarindite pinnatöötlus	kpl	85 150,00	1	44 602
32	Kandvad seinad				1 006 486
321	Monoliitsest betoonist tarindid				
3211	R/b välisseinad seinad 250 mm	m3	213,72	390	83 286
3212	R7B panduse välisseinad	m3	63,77	417	26 563
3213	R/b siseseinad 200 mm	m3	60,69	464	28 145
3214	R/b postid	m3	24,23	588	14 242
3215	Deformatsiooni vuugid	jm	150,00	144	21 605
322	Monteeritavast betoonist tarindid				
3221	Monteeritavad r/b seinad 200 mm	m2	3 187,00	63	200 603
3222	Montaaz	tk	142,00	177	25 148
325	Seinte elemendid				
3251	Isover KL33 200mm tarne ja paigaldus	m2	1 810,11	23	41 721
3252	Cembrit 10 mm	m2	1 810,10	23	41 720
3253	termoprofiil 200 mm vahel min.vill	m2	1 853,00	74	136 375
3254	Avatäidete tugevdused	jm	1 640,00	7	10 930
3255	aurutõke	m2	1 130,00	6	6 276
3256	kipsplaat 2x13 mm	m2	1 130,00	28	31 380
3257	5. korruse parapeti konstruktsioon	m2	24,00	44	1 066
3258	1-4. karniiside karkass ja paigaldus ACP	jm	720,00	211	151 955

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
327	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon				
3271	Styrofoam XPS	m2	720,00	15	10 797
328	Seinte fassaadikatted				
3281	Termolaudis tarne ja paigaldus	m2	1 375,00	122	168 005
3281	Peasissepääsu graniitfassaad	tk	1,00	6 669	6 669
33	Vahe- ja katuslaed				769 897
332	Betoontarindid				
3321	R/b vahelagi 300 mm	m3	709,34	317	224 858
3322	R/b talad	m3	95,36	550	52 401
3323	Monteeritavad r/b paneelid 265 mm	m2	4 442,90	23	101 024
3324	Montaaž	m2	4 442,90	9	40 452
3325	Monteeritavad r/b paneelid 200 mm	m2	857,00	19	16 239
3326	Montaaž	m2	857,00	9	7 892
3327	Monteeritavad r/b plaadid	m2	22,50	85	1 919
3328	Montaaž	m2	22,50	11	245
3329	Monteeritavad r/b rõdupaneelid	m2	957,00	147	140 537
3330	Montaaž	m2	957,00	10	10 019
3331	Korruste monoliitsd osad	m3	80,70	531	42 825
335	Lagede elemendid				
3351	Rõdude laed 1-5k. Karaksse tarne ja paigaldus ACP	m2	782,00	117	91 530
3351	5. tuulekasti karkassi tarne ja paigaldus ACP	jm	233,00	171	39 956
34	Trepielemendid				33 647
342	Betoontarindid				
3421	Monteeritavad r/b trepielemendid	m3	93	268	24 929
3422	Montaaž	tk	32,00	179	5 731
3423	Monoliitsed trepid	m3	4,00	747	2 987
4	FASSAADIELEMENDID JA KATUSED				762 704
41	Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad				4 313
413	Terasfassaadid				
4131	Peasissepääsu terasraamid	kg	2 300,00	2	4 313
42	Aknad				293 875
421	Aknaalauad	jm	480,00	70	33 768
426	Puit- ja puitaluiniiumaknad	tk	1,00	260 108	260 108
43	Välisuksed ja väravad				84 532
431	Lukustus ja varustus				
4311	Siseuste sulused	kpl	1,00	65 925	65 925
432	Alumiiniumuksed ja -väravad				

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
4321	Klaasitud alumiiniumprofiilis välisuks, 3300x4990	tk	1,00	6 035	6 035
4322	Klaasitud alumiiniumprofiilis välisuksed/klaasseinad	tk	4,00	1 306	5 225
433	Terasuksed ja –väravad				
4331	Ülestõstetav sektsioonuks 3500x2400 mm	tk	1,00	7 347	7 347
46	Rõdud ja terrassid				86 546
461	Pinnakatted, mitte Bs1d0	m2	913,00	72	65 708
4611	terrasside äärelauad	jm	408,40	9	3 768
467	Sooja- ja hüdroisolatsioon				
4671	Graniit sokkel	m2	100,00	171	17 070
47	Piirded ja käiguteed				127 425
473	Metallist piirded				
4731	Rõdude klaaspiire	jm	467,00	164	76 569
4732	Prantsuserõdud	tk	18,00	145	2 608
4733	Rõdude vaheklaasid	tk	15,00	163	2 445
4734	Trepipiire+käsi	jm	85,21	325	27 704
4735	Trepi käsipuu, termotammes.	jm	85,21	101	8 573
4736	Trepiprofiili katmine alumiinium komposiidiga.	jm	85,21	112	9 526
48	Katusetarindid				166 013
488	Katusekatted				
4881	KL-1,KL-7	m2	915,50	63	57 630
4882	KL-2	m2	255,40	86	21 879
4883	KL-12	m2	179,60	106	19 086
4884	KL-10	m2	175,20	45	7 934
4885	KL-3,KL-4, KL-5, KL-8	m2	1 522,00	38	58 521
4886	KL-7 aluse ehitus	m2	26,40	36	962
5	RUUMITARINDID JA PINNAKATTED				1 421 407
51	Vaheseinad				210 055
514	Laotud vaheseinad				
5141	Columbia kivi müüritis 140 mm,täisbetoneeritud SS-6	m2	502,00	45	22 615
5142	Aeroc sahtid 150mm SS-3	m2	131,00	29	3 811
5143	Korterite vaheline Aeroc 3-kihiline SS-2	m2	291,00	60	17 479
5144	Aeroc sahtid 100mm SS-4	m2	614,00	28	17 288
5145	Seinte tuletõtkke tööd	kpl	1,00	3 191	3 191
515	Elementvahesinad				

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
5151	Rõdude ribiseinad ja lillekastid	kpl	12,00	1 061	12 726
516	Puit- ja kipsplaatvaheseinad				
5161	Kipsplaatsein metall-karkassil, SS-5	m2	1 670,00	28	47 020
5162	Kipsplaatsein metall-karkassil SS-5*	m2	80,60	38	3 064
5163	Pesuruumide kattesein SS-7*	m2	199,00	23	4 482
5164	Tubade katteseind SS-8	m2	181,00	21	3 737
5165	Tubade katteseind SS-8*	m2	370,00	23	8 681
5166	Pesuruumi wc karkasside vaheline/loputuspaagi sein SS-9*	m2	412,00	22	9 087
5167	Lifti sein SS-10	m2	72,00	24	1 757
5168	Korterite elektrikilbi ja küttekollektorite kattesein	m2	96,60	50	4 805
5169	Kipsplaat 2x13 mm met.karkassil 66mm, 2x13, niisked ruumid,tugevdusega	m2	1 201,00	30	36 069
5170	Akende ja uste paled	jm	1 897,00	8	14 243
52	Siseuksed				186 068
523	Terasuksed				
5231	Klaasprofiiluksed	tk	19,00	1 157	21 979
5232	Silemetalluksed		89,00	328	29 213
525	Puituksed				
5251	Täispuit-manteluks 1000x2200 mm, EI 30 (korteriuks)	tk	53,00	441	23 378
5252	Sile spoonitud puituks 800/900x2200 mm	tk	184,00	507	93 275
5253	Liistude tootmine/liimine	tk	920,00	12	11 300
5254	Siseuste paigaldus	kpl	184,00	38	6 922
53	Siseseinte pinnakatted				396 546
531	Värvkatted				
Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
5311	Värvkate koos pahteldusega (trepikoda)	m2	35,00	11	393
5312	Värvkate koos pahteldusega+krohvimine (trepikoda)	m2	960,00	16	15 279
5313	Värvkate niisked ruumid	m2	1 078,00	11	12 111
5314	Värvkate koos pahteldusega+krohvimine betoon (korterid)	m2	1 750,00	16	27 853
5315	Värvkate koos pahteldusega+krohvimine Aeroc (korterid)	m2	440,00	16	7 003
5316	Värvkate koos pahteldusega (korterid)	m2	5 400,00	12	62 185
5317	Parkla,panipaikade tolmutõke	m2	2 316,00	1	3 253

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
5318	Palede viimistlus	jm	1 417,00	7	9 287
534	Krohv- ja tasandus				
5341	Plaatimise alune tasandus	m2	566,00	10	5 564
535	Plaatkatted				
5351	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 1	m2	371,52	22	8 000
5352	paigaldus	kmpl	309,60	24	7 536
5353	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 2 300x300/600x600	m2	371,52	20	7 304
5354	paigaldus	kmpl	309,60	26	8 116
5355	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 2 70x780	m2	73,20	41	3 015
5356	Paigaldus	kmpl	61,00	41	2 513
5357	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 3	m2	371,52	25	9 391
5358	Paigaldus	kmpl	309,60	37	11 305
5359	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 4	m2	123,84	36	4 406
5360	Paigaldus	kmpl	103,20	40	4 155
5361	Sokkel	jm	439,00	9	4 110
5362	Sokli pealne liist	jm	439,00	7	3 288
5363	Sokli paigaldus koos liistuga.	jm	399,00	8	3 362
5364	Alumiinium liist koos paigaldusega	tk	370,00	13	4 850
536	Puitvooderdus				
5361	Koridoride spoonid, viidad	kpl	1,00	135 630	135 630
5362	Korteri välisuste messing liistud(peale liimides)	tk	53,00	108	5 706
537	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon				
5371	Hüdroisolatsioon	m2	2 275,00	10	23 429
5372	Laetagune niiskustõke	kpl	90,00	83	7 499
54	Lagede pinnakatted				190 962
541	Värvkatted				
5411	Värvkate koos tasandusega (korterid kips)	m2	985,00	11	11 257
5412	Värvkate koos tasandusega (lagi)	m2	2 214,00	12	26 974
5413	Niiskete ruumide laed	m2	365,00	10	3 792
5414	Niiskete ruumide tõusud	jm	185,00	6	1 048
5415	Kardina karniisi viimistlus	jm	670,00	9	5 695
5416	Lagede tõusud korteris	jm	819,00	6	4 641
5417	Värvkate koos tasandusega (trepikoda)	m2	591,04	13	7 815
5418	Parkla lagede värv	m2	65,12	13	861
5419	Parkla tolmutõke	m2	1 784,00	2	3 033
5420	Soojustatud keldrilagi	m2	518,00	33	17 123

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
5421	Moodulripplaud	m2	28,00	43	1 190
5422	Viabizzuno profiil	jm	302,00	12	3 708
5423	Viabizzuno viimistlus	jm	302,00	10	3 137
5424	Viabizzuno nurgas	tk	80,00	12	982
5425	Lae luugid 300x300	tk	265,00	17	4 380
5426	Luukide viimistlus	tk	265,00	10	2 753
543	Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaud				
5431	Koridoride ruutperforatsiooniga laed	m2	78,00	33	2 578
5432	Lagede tõusud koridoris	jm	115,00	13	1 521
5433	Ripplagi san.ruumides L3	m2	346,00	28	9 803
5434	Silekipsriplagi korterites KL1 ja L1	m2	817,00	25	20 062
5435	Tugevdusega kipsriplagi L4	m2	265,00	28	7 508
5436	Kipslaed mütsprofiilil	m2	267,00	25	6 556
5437	Kipslagede tõusud,kardina sirm	jm	610,00	43	25 925
5438	Kipslagede tõusud, vannitoa tõus	jm	517,00	26	13 184
5439	Kipslaed tõusud	jm	235,00	13	3 152
5440	Viabizzuno paigaldus	jm	302,00	8	2 282
55	Treppide pinnakatted				31 917
554	Astmete plaatkatted	tk	186,00	83	15 520
5541	Plaat	tk	186,00	41	7 673
555	Trepiliistud,sokkel	jm	282,00	9	2 644
5551	Sokli pealne liistd	jm	282,00	8	2 379
5552	Sokli paigaldus koos liistuga.	jm	282,00	13	3 701
56	Põrandad ja põrandakatted				405 859
561	Värvkatted				
5611	Parkla joonimine, kohanumbrid	kpl	1,00	2 972	2 972
562	Põrandatasandus				
5621	Korterite põranda tasandused	m2	4 778,00	9	42 151
5622	Aluspõrand VL-1	m2	3 523,50	20	68 712
5623	Aluspõrand VI-3	m2	867,50	29	24 973
5624	Aluspõrand VL-5	m2	48,50	33	1 592
563	Epokatted ja pinnakõvendid				
5631	Tehniliste ruumide tolmutõke	m2	64,00	17	1 070
564	Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm				
5641	Porimatid Frontrunner,	m2	88,00	267	23 453
565	Plaatpõrandad				
5651	Põradate tasandused	m2	300,00	10	2 925
5652	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 1	m2	176,40	21	3 768

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
5653	paigaldus	m2	147,00	24	3 495
5654	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 2,300x300/600x600	m2	156,00	20	3 042
5655	paigaldus	m2	130,00	33	4 225
5656	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 2, 70x780	m2	34,80	41	1 422
5657	paigaldus	m2	29,00	41	1 185
5658	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 3	m2	176,40	25	4 423
5659	paigaldus	m2	147,00	36	5 324
5660	Keraamiline plaatkate san.ruumides pakett 4	m2	58,44	35	2 062
5661	paigaldus	m2	48,70	27	1 311
5662	Trepikodade plaat	m2	220,00	26	5 720
5663	Paigaldus	m2	194,52	25	4 877
5664	Trepikodade sokkel	jm	579,30	14	8 069
5665	Põrandate katmine	m2	785,00	1	1 093
5666	Aco kalde liist koos paigaldusega	tk	80,00	32	2 526
5667	Trappide kinnivalamine	tk	80,00	37	2 972
566	Parkett 1	m2	935,00	28	26 048
5661	Paigaldus	m2	847,00	7	5 899
5662	Liist pakettis 1. 15x68mm	jm	1 300,00	8	10 865
5663	Parkett 2	m2	935,00	37	34 644
5664	Paigaldus	m2	847,00	7	5 899
5665	Liist pakettis 2 16x40mm	jm	1 300,00	7	8 450
5666	Parkett 3	m2	935,00	22	20 838
5667	Paigaldus	m2	847,00	25	21 237
5668	Liist pakettis 3 21x120m	jm	1 300,00	9	12 072
5669	Parkett 4	m2	333,00	59	19 482
5670	Paigaldus	m2	282,00	28	7 987
5671	Liist pakettis 4	jm	500,00	9	4 643
567	Hüdroisolatsioon	m2	567,00	8	4 739
568	Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad				
5681	Koridoride vaip	m2	87,00	20	1 777
5682	vaiba paigaldus	m2	87,00	10	889
6	SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED				139 117
61	Sisustus ja mööbel				15 046
611	Ventilatsiooni kapid	tk	53,00	284	15 046
62	Inventar				25 659
621	Leiliruumi lava ja keris	kpl	6,00	4 277	25 659

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
65	Jaotus- ja erivaheseinad				21 344
652	Täisklaasused	Kpl	1,00	21 344	21 344
66	Tõste- ja teisaldusseadmed				77 068
661	Liftid 535 kg, 7 in, paled RV	kpl	2,00	38 534	77 068
7	TEHNOSÜSTEEMID				1 861 640
71	Veevarustus ja kanalisatsioon				399 092
711	Veevarustus	kpl	1,00	123 251	123 251
7111	Veearvestid	tk	116,00	38	4 388
712	Kanalisatsioon	kpl	1,00	82 168	82 168
713	Sanitaartechnika seadmed	kpl	1,00	189 285	189 285
72	Küte, ventilatsioon ja jahutus				630 884
721	Küttetorustikud	kpl	1,00	94 695	94 695
7211	Arvestid	tk	56,00	128	7 183
7212	Ajamid	kpl	1,00	7 325	7 325
723	Katlamajad, soojasõlmed, boilerid	kpl	1,00	17 775	17 775
724	Ventilatsiooniseadmed	kpl	1,00	102 656	102 656
725	Ventilatsioonitorustikud	kpl	1,00	209 461	209 461
726	Jahutusseadmed	kpl	1,00	156 943	156 943
727	Jahutustorustikud, valmidus seina seadmetele	tk	49,00	711	34 845
74	Tugevoolupaigaldis				533 413
741	Elektri peajaotussüsteemid	kpl	1,00	69 441	69 441
7411	Piksekaitse ja maandus	kpl	1,00	4 497	4 497
7412	Arvestid	tk	61,00	107	6 515
742	Kaabliteed	kpl	1,00	20 680	20 680
743	Kaabeldus	kpl	1,00	129 504	129 504
744	Valgustussüsteemid (ainult paigaldus)	kpl	1,00	29 637	29 637
7441	Valgustid	kpl	1,00	113 344	113 344
755	Elektriküte, installatsioonimaterjalid	kpl	1,00	141 760	141 760
746	Mõõdistamine ja dokumendid	kpl	1,00	17 015	17 015
747	Varutoiteseadmed	kpl	1,00	1 022	1 022
75	Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika				298 251
751	Hooneautomaatika	kpl	1,00	16 538	16 538
7511	Koduautomaatika	kpl	1,00	157 975	157 975
7512	Koduautomaatika lisa kaabeldus Nõrkvoolule	kpl	1,00	22 192	22 192
7513	Koduautomaatika lisa kaabeldus Tugevoolule.	kpl	1,00	11 096	11 096
7514	Tuletohusautomaatika	kpl	1,00	10 837	10 837
752	ATS	kpl	1,00	37 171	37 171
753	Andmesidesüsteem	kpl	1,00	19 325	19 325

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
754	Video valvesüsteem	kpl	1,00	7 675	7 675
755	Valvesignalisatsioon	kpl	1,00	9 432	9 432
756	Fonosüsteem	kpl	1,00	6 010	6 010
8	EHITUSPLATSI KORRALDUS				228 185
81	Ajutised ehitised ehitusplatsil				
811	Soojakud ja olmeruumid	kuu	16	1 251	20 017
815	Piirded ja reklaamtahvlid	kuu	16	508	8 120
817	Tööohutusmeetmed	kmpl	1	2 410	2 410
818	Lavad ja tõstukid	kmpl	1	9 222	9 222
82	Ajutised tehnosüsteemid				
821	Vesi ja kanalisatsioon	kmpl	1	1 344	1 344
822	Elektripaigaldis	kmpl	1	6 878	6 878
823	Valgustus	kmpl	1	4 377	4 377
824	Side ja infosüsteemid	kmpl	1	703	703
825	Ajutine küte	kmpl	1	7 034	7 034
83	Masinad ja seadmed				
832	Tornkraana	kmpl	1	43 250	43 250
84	Tööriistad ja instrumendid	kmpl	1	2 814	2 814
85	Abimaterjalid	kmpl	1	4 127	4 127
86	Energiakulu				
861	Elektrikulu	kuu	16	2 322	37 157
862	Veekulu	kuu	16	172	2 751
863	Küttekulu	kuu	16	2 782	44 513
87	Veod				
871	Materjalide vedu	kmpl	1	1 329	1 329
872	Jäätmekäitlus	kuu	16	2 009	32 138
9	EHITUSPLATSI ÜLDKULUD				619 290
91	Juhtimikulud				
9111	ITP palgad	kuu	16	22 000	352 000
9121	Objekti kontorikulud	kuu	16	950	15 200
9131	Abitöölise palgad	kuu	16	2 700	43 200
9141	Proovide võtmine ja katsetamine	obj	1	10 923	10 923
9151	Valve	kuu	16	4 708	75 330
9161	Esinduskulud	obj	1	2 401	2 401
9171	Koolituskulud	obj	1	5 085	5 085
92	Kulud abistavatele tegevustele				
9211	Möötmise	obj	1	4 520	4 520
9221	Parandus- ja remonditööd	obj	1	6 074	6 074

Kood	Nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
9231	Objekti soojakute korrashoid	kuu	16	678	10 848
9241	Ehitusplatsi korrashoid	kuu	16	678	10 848
9251	Lõpupuhastus	kmpl	1	14 007	14 007
94	Talvised lisakulud				
941	Lume- ja jääkoristus sh teede talihoole	kuu	10	942	9 416
942	Ajutine täiendav soojaisolatsioon	kmpl	1	13 450	13 450
943	Hoone kütmine ja kuivatamine	kuu	10	2 057	20 565
944	Ehitise tarindite soojendamine	kmpl	1	16 008	16 008
96	Lepingu erikulud	obj	1	9 416	9 416
EHITUSTÖÖD KOKKU:					8 016 823
TÖÖVÕTJA TASU 4%					320 673
KÕIK KOKKU					8 337 495
KÄIBEMAKS 20 % :					1 667 499
EHITUSMAKSUMUS KOOS KÄIBEMAKSUGA :					10 004 995


Lisa 2. Katusetööde tehnoloogiakaardi tööde kestvused


Nimetus	Ühik	Maht	Ajanorm	Kokku, in/h	Töölisi	Töö kestus, päeva	Ratu viide/ Kiikri Ehitus OÜ ajanorm (KE)
Haardealadest sõltumatud tööd							
Katusešahti ehitus	tk	17	3,000	51,0	2	3,2	KE
parapeti ehitus	jm	204	0,300	61,3	2	3,8	KE
aurutõkke paigaldus+ ülespöörded ja läbiviigud	m2	885		106,8	2	6,7	
aurutõkke paigaldus	m2	885	0,080	70,8			R7027
ülespöörded	jm	276	0,050	13,8			63-0304
läbiviik	tk	32	0,500	16,0			63-0304
Katusehaljastus	m2	69	0,090	6,2	2	3,1	KE
Haardeala I	m2	207					
Kaldu lõigatud eps plaadi paigaldus	m2	207	0,300	62,1	2	3,9	R7027
Pir plaadi paigaldus 1 kiht	m2	207	0,300	62,1	2	3,9	R7027
Pir plaadi paigaldus 2 kiht	m2	207	0,300	62,1	2	3,9	R7027
Kivivilla paigaldus	m2	207	0,300	62,1	2	3,9	R7027
katusekatte paigaldus kokku	m2	207		45,8	2	2,9	
Katusekate- aluskate	m2	207	0,031	6,4	2	0,4	63-0304
Katusekate- vahekate	m2	207	0,041	8,5			63-0304
Katusekate- pealiskate	m2	207	0,051	10,6			63-0304
läbiviigud	tk	10	0,500	5,0			63-0304
Ülespöörded	jm	77	0,050	3,8			63-0304
Plekkide paigaldus	jm	77	0,150	11,5			KE
Haardeala II	m2	243					
Kaldu lõigatud eps plaadi paigaldus	m2	243	0,300	72,9	2	4,6	R7027
Pir plaadi paigaldus 1 kiht	m2	243	0,300	72,9	2	4,6	R7027
Pir plaadi paigaldus 2 kiht	m2	243	0,300	72,9	2	4,6	R7027
Kivivilla paigaldus	m2	243	0,300	72,9	2	4,6	R7027
katusekatte paigaldus kokku	m2	243		49,2	2	3,1	
Katusekate- aluskate	m2	243	0,031	7,5	2	0,5	63-0304
Katusekate- vahekate	m2	243	0,041	10,0			63-0304
Katusekate- pealiskate	m2	243	0,051	12,4			63-0304
läbiviigud	tk	7	0,500	3,5			63-0304
Ülespöörded	jm	79	0,050	3,9			63-0304
Plekkide paigaldus	jm	79	0,150	11,8			KE
Haardeala III	m2	228					
Kaldu lõigatud eps plaadi paigaldus	m2	228	0,300	68,5	2	4,3	R7027
Pir plaadi paigaldus 1 kiht	m2	228	0,300	68,5	2	4,3	R7027


Pir plaadi paigaldus 2 kiht	m2	228	0,300	68,5	2	4,3	R7027
Kivivilla paigaldus	m2	228	0,300	68,5	2	4,3	R7027
katusekatte paigaldus kokku	m2	228		44,4	2	2,8	
Katusekate- aluskate	m2	228	0,031	7,1	2	0,4	63-0304
Katusekate- vahekate	m2	228	0,041	9,4			63-0304
Katusekate- pealiskate	m2	228	0,051	11,6			63-0304
läbiviigud	tk	9	0,500	4,5			63-0304
Ülespöörded	jm	59	0,050	2,9			63-0304
Plekkide paigaldus	jm	59	0,150	8,8			KE
Haardeala IV	m2	206					
Kaldu lõigatud eps plaadi paigaldus	m2	206	0,300	61,9	2	3,9	R7027
Pir plaadi paigaldus 1 kiht	m2	206	0,300	61,9	2	3,9	R7027
Pir plaadi paigaldus 2 kiht	m2	206	0,300	61,9	2	3,9	R7027
Kivivilla paigaldus	m2	206	0,300	61,9	2	3,9	R7027
katusekatte paigaldus kokku	m2	206		40,6	2	2,5	
Katusekate- aluskate	m2	206	0,031	6,4	2	0,4	63-0304
Katusekate- vahekate	m2	206	0,041	8,5			63-0304
Katusekate- pealiskate	m2	206	0,051	10,5			63-0304
läbiviigud	tk	6	0,500	3,0			63-0304
Ülespöörded	jm	61	0,050	3,1			63-0304
Plekkide paigaldus	jm	61	0,150	9,2			KE


Lisa 3. Fassaaditööde tehnoloogiakaardi tööde kestvused


Nimetus	Ühik	Maht	Ajanorm	Kokku in/h	Töölisi	Töö kestus päeva	Ratu viide/ Kiikri Ehitus OÜ ajanorm (KE)
Termoroovi paigaldus	m2	1 853,00	0,440	815	4,00	25,5	34-0245
Villa ja aurutõkke paigaldus	m2	1 853,00	0,080	148	2,00	9,3	61-0300
Tuuletõke	m2	1 853,00	0,150	278	2,00	17,4	55-0264
Roovitus	m2	1 375,00	0,070	96	2,00	6,0	51-0259
Laudis	m2	1 375,00	0,300	413	2,00	25,8	51-0259
Komposiitplaadi aluskonstruktsioon	jm	720,00	0,790	569	2,00	35,6	KE
Piirdeklaaside paigaldus	m2	560,40	1,000	560	2,00	35,0	79-0318
Komposiidi paigaldus	jm	720,00	0,550	396	2,00	24,8	KE
Graniitsokkel	m2	92,95	0,800	74	2,00	4,6	KE

Projekteerija E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid -1. korruse kandev põrand		Mõõtkava 1:10
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige PP-1	
 1. PINNAKÕVENDI; 2. 400...500mm KANDEV MONOL. R/B PLAAT; veekindel betoon C35/45 (XC4; XD3); kalded ülapinnas, sarrus B500B kahes kihis, vajadusel kallete kohal lisavõrk ülapinnas #6/6 s150x150 3. ERALDUSKIHT; PVC-kile, vuugid ülekatttega 4. (vajadusel) KILLUSTIKALUS; fraktsioon 8-32; tihendusaste >0,97; 5. ALUSPINNAS;				
TULEPÜSIVUSKLASS ≥		SOOJAJUHTIVUS U ≤ W/(m²K)		ÕHUMÜRAPIIDAVUS R'w ≥ dB
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS L'n,w ≤ dB


Projekteerija E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001 tel. +372 6996 961 e-mail: info@e-ins.ee Tulika 31, 10615, Tallinn		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Katuslagi		Mõõtkava 1:10
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige KL-1	
 1. KATUSEKATE; 1xPVC rullmaterjal (1x TL1), kalle min. 1:80, Broof(t2), juurekindel, katte tüübi valikul peab arvestama päikesepaneelide paigaldamise võimalusega 2. 160mm SOOJUSTUS; polüisotsüanuraat (PIR) ($\lambda_d \leq 0,022$, $\sigma_{10} \geq 150 \text{ kPa}$) 3. 20...150mm SOOJUSTUS; vahtpolüstüreen (EPS) ($\lambda_d \leq 0,032$, $\sigma_{10} \geq 100 \text{ kPa}$), plaadid kaldu lõigatud 4. AURUTÕKE; 1xSBS rullmaterjal (1x TL2), ülespöörded min. 200mm 5. 220mm MONT. R/B. ÕÕNEPANEEL; 6. PINNAVIIMISTLUS; vt sisearh. osa MÄRKUSED • Soojustus ja katusekate kinnitada külmasillavabade tüüblitega, arv vastavalt valitud tüüblile (4-8tk/m2), normatiivne koormus servades 3m laiuselt $w_e = -2,4 \text{ kN/m}^2$, katuse keskel $w_e = -1,3 \text{ kN/m}^2$ • avade ja katusest läbiviikude ümber kogu soojustuse kõrguses 200mm laiune kivivillariba • üle 800m2 pinnad katkestada kogu soojustusmaterjali kõrguses 500mm laiuse kivivillaribaga.				
TULEPÜSIVUSKLASS ≥ REI60		SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		ÕHUMÜRAPIIDAVUS $R'_w \geq \text{dB}$
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq \text{dB}$

Projekteerija  E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Katuslagi parkla kohal, majade vaheosa		Mõõtkava 1:10
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige KL-3	
				
1. ~400mm 2. 50mm 3. 4. 300....400mm PEALISKIHID; vastavalt maastikuarhitektuurile (max gk=10kN/m2) SOOJUSTUS; ekstruuderpolüstüreen (XPS) ($\lambda_d \leq 0,037$, $\sigma_{10} \geq 500$), sooned alapinnas kalde suunas, plaadi servas ristsoon HÜDROISOLATSIOON; 3xSBS rullmaterjal (3x TL2), MONOL. R/B. PLAAT; betoon C35/45 (XC3); sarrus B500B kahes kihis				
TULEPÜSIVUSKLASS $\geq REI120$		SOOJAJUHTIVUS $U \leq W/(m^2K)$		ÕHUMÜRAPIIDAVUS $R'_w \geq dB$
				LÖÖGIMÜRABUHTIVUS $L'_{n,w} \leq dB$

Projekteerija  E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Katuslagi parkla kohal, majaga külgnevad terrassid		Mõõtkava 1:10
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiväär	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige KL-4	
				
1. ~350mm PEALISKIHID; vastavalt maastikuarhitektuurile (max gk=5kN/m2) 2. 100mm SOOJUSTUS; ekstruuderpolüstüreen (XPS) ($\lambda_d \leq 0,037$, $\sigma_{10} \geq 300$), sooned alapinnas kalde suunas, plaadi servas ristsoon 3. HÜDROISOLATSIOON; 3xSBS rullmaterjal (3x TL2), 4. 10..70mm KALDEKIHT; kergbetoon (tihedus <1000kg/m3) 5. 200mm MONOL. R/B. PLAAT; betoon C35/45 (XC3), sarrus B500B kahes kihis 6. PINNAVIIMISTLUS;				
TULEPÜSIVUSKLASS $\geq$ REI120		SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,34$ W/(m²K)		ÕHUMÜRAPIDAVUS $R'_w \geq$ dB
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq$ dB

Projekteerija  E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		tel. +372 6996 961 e-mail: info@e-ins.ee Tulika 31, 10615, Tallinn		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Sisesein betoon		Mõõtkava 1:10
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt	Töö nr. 19-643	
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige SS-1			
 1. 2. 3. 200mm PINNAVIIMISTLUS; vt sisearh. osa MONT. RB SEIN; betoon C30/37...C40/50 (XC1), sarrus kahes kihis PINNAVIIMISTLUS; vt. sisearh. osa						
TULEPÜSIVUSKLASS ≥ REI60		SOOJAJUHTIVUS U ≤ W/(m²K)		ÕHUMÜRAPIIDAVUS R'w ≥ 55 dB		LÖÖGIMÜRABUHTIVUS L'n,w ≤ dB

Projekteerija		Joonis		Mõõtkava	
 E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001 tel. +372 6996 961 e-mail: info@e-ins.ee Tulika 31, 10615, Tallinn		Piirdekonstruktsioonide tüübid		1:10	
		Sisesein korteritevaheline/trepikoda			
Objekt		Projekteeris	Kuupäev	Stadium	Töö nr.
		M.Mägiveer	18.05.2020	Põhiprojekt	19-643
Korterelamud		Kontrollis	Sõlm/lõige		
		A.Lukk			
Kiikri 6, Tallinn		SS-2			

Projekteeija  E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001 tel. +372 6996 961 e-mail: info@e-ins.ee Tulika 31, 10615, Tallinn		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Sisesein šahtid Mõõtkava 1:10			
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Staadium Põhiprojekt	Töö nr. 19-643
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige SS-3		
					
1. 2. PINNAVIIMISTLUS; vt. sisearh. osa 150mm KERGPLOKK; tihedus ~570kg/m³; kõik vuugid täidetud/liimitud					
MÄRKUSED - üle 4,0m pikkuse seinalõigu lubatud max kõrgus 4,0m - seina otsad ja ülaserv siduda külgnevate konstruktsioonidega					
TULEPÜSIVUSKLASS ≥ EI60	SOOJAJUHTIVUS $U \leq \quad W/(m^2K)$	ÕHUMÜRAPIIDAVUS $R'_w \geq \quad 44 \text{ dB}$	LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq \quad \text{dB}$		

Projekteerija		Joonis		Mõõtkava	
 E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001 tel. +372 6996 961 e-mail: info@e-ins.ee Tulika 31, 10615, Tallinn		Piirdekonstruktsioonide tüübid			1:10
Objekt		Projekteeris	Kuupäev	Stadium	Töö nr.
		M.Mägiveer	18.05.2020	Põhiprojekt	19-643
Korterelamud		Kontrollis	Sõlm/lõige	VL-1	
		Kiikri 6, Tallinn	A.Lukk		

1


2

3

4

5

6



1.

20mm

VIIMISTLUS; vt sisearh. osa

2.

80mm

MONOL. R/B PÕRANDAPLAAT; betoon C20/25(XC1), plaadis küttetorud sarrusvõrk B500B 1-kihis Ø5/5 s.150x150; või kiudbetoon

3.

LAAGRIKIHT; PE-kile või vahatatud kartong, vuugid ülekatttega 200mm

4.

25+30mm

MÜRAISOLATSIOON; vahtpolüstüreenplaat+jäik mineraalvillaplaat ($\sigma_{10} \geq 20 \text{kPa}$)

5.

265mm

MONT. R/B. ÕÕNESPANEEL;

6.

VIIMISTLUS;

MÄRKUSED

•

põrandaplaat eraldada vertikaalsetest konstruktsioonidest 10mm elastse eralduslindiga. katkestused teha samuti uste all.

•

põrandaplaati lõigata mahukahanemisvuugid 25mm max.sammuga 3x3m


•


märgades ruumides anda betoonplaadile kalle äravoolu suunas


•


kiudbetooni kiu koguse ja tüübi määrab kiu tarnija


TULEPÜSIVUSKLASS	SOOJAJUHTIVUS	ÕHUMÜRAPIDAVUS	LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS
$\geq \text{REI60}$	$U \leq \quad W/(m^2K)$	$R'_w \geq \quad 55 \text{ dB}$	$L'_{n,w} \leq \quad 53 \text{ dB}$

Projekteerija  E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Vahelagi parkla kohal, äripinnad		Mõõtkava 1:10
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige VL-2	
1 2  3 4 20 320 180 520 1. 20mm VIIMISTLUS; vt sisearh. osa 2. 320mm MONOL. R/B. PLAAT; betoon C35/45 (XC3), sarrus B500B kahes kihis 3. 180mm SOOJUSTUS; tuuletõkkekattega mineraalvill ($\lambda_d \leq 0,033$), kinnitatud mehaaniliselt 4. VIIMISTLUS; MÄRKUSED • soojustus paigaldada mehaaniliselt tüüblitega min x tk/m²				
TULEPÜSIVUSKLASS $\geq REI120$		SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,17 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		ÕHUMÜRAPIIDAVUS $R'_w \geq 55 \text{ dB}$
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Projekteerija E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Vahelagi parkla kohal, eluruumid		Mõõtkava 1:10																					
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt																					
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige VL-3																						
 <table><tr><td>1.</td><td>20mm</td><td>VIIMISTLUS; vt sisearh. osa</td></tr><tr><td>2.</td><td>80mm</td><td>MONOL. R/B PÕRANDAPLAAT; betoon C20/25(XC1), plaadis küttetorud sarrusvõrk B500B 1-kihis Ø5/5 s.150x150; või kiudbetoon</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>LAAGRIKIHT; PE-kile või vahatatud kartong, vuugid ülekatttega 200mm</td></tr><tr><td>4.</td><td>100mm</td><td>SOOJUSTUS; polüisotsüanuraat (PIR) ($\sigma_{10} \geq 100 \text{kPa}$; $\lambda_d \leq 0,024$)</td></tr><tr><td>5.</td><td>50mm</td><td>SOOJUSTUS; vahtpolüstüreenplaat (EPS) ($\sigma_{10} \geq 100 \text{kPa}$; $\lambda_d \leq 0,035$)</td></tr><tr><td>6.</td><td>320mm</td><td>MONOL. R/B. PLAAT; betoon C35/45 (XC3), sarrus B500B kahes kihis</td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>VIIMISTLUS;</td></tr></table> MÄRKUSED • rb. põrandaplaat eraldada vertikaalsetest konstruktsioonidest 10mm elastse eralduslindiga. katkestused teha samuti uste all. • rb. põrandaplaati lõigata mahukahanemisvuugid 25mm max.sammuga 3x3m • märgades ruumides anda betoonplaadile kalle äravoolu suunas • kiudbetooni kiu koguse ja tüübi määrab kiu tarnija					1.	20mm	VIIMISTLUS; vt sisearh. osa	2.	80mm	MONOL. R/B PÕRANDAPLAAT; betoon C20/25(XC1), plaadis küttetorud sarrusvõrk B500B 1-kihis Ø5/5 s.150x150; või kiudbetoon	3.		LAAGRIKIHT; PE-kile või vahatatud kartong, vuugid ülekatttega 200mm	4.	100mm	SOOJUSTUS; polüisotsüanuraat (PIR) ($\sigma_{10} \geq 100 \text{kPa}$; $\lambda_d \leq 0,024$)	5.	50mm	SOOJUSTUS; vahtpolüstüreenplaat (EPS) ($\sigma_{10} \geq 100 \text{kPa}$; $\lambda_d \leq 0,035$)	6.	320mm	MONOL. R/B. PLAAT; betoon C35/45 (XC3), sarrus B500B kahes kihis	7.		VIIMISTLUS;
1.	20mm	VIIMISTLUS; vt sisearh. osa																							
2.	80mm	MONOL. R/B PÕRANDAPLAAT; betoon C20/25(XC1), plaadis küttetorud sarrusvõrk B500B 1-kihis Ø5/5 s.150x150; või kiudbetoon																							
3.		LAAGRIKIHT; PE-kile või vahatatud kartong, vuugid ülekatttega 200mm																							
4.	100mm	SOOJUSTUS; polüisotsüanuraat (PIR) ($\sigma_{10} \geq 100 \text{kPa}$; $\lambda_d \leq 0,024$)																							
5.	50mm	SOOJUSTUS; vahtpolüstüreenplaat (EPS) ($\sigma_{10} \geq 100 \text{kPa}$; $\lambda_d \leq 0,035$)																							
6.	320mm	MONOL. R/B. PLAAT; betoon C35/45 (XC3), sarrus B500B kahes kihis																							
7.		VIIMISTLUS;																							
TULEPÜSIVUSKLASS ≥ REI120		SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,17 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		ÕHUMÜRAPIIDAVUS $R'_w \geq 55 \text{ dB}$																					
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$																					

Projekteerija  E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Möötkava 1:10 Vahelagi parkla kohal, siseruumid terrassi kõrval		
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn	Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt	Töö nr. 19-643
	Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige VL-4		
 1. 20mm PINNAVIIMISTLUS; vt siseanh. osa 2. 80mm MONOL. R/B PÕRANDAPLAAT; betoon C20/25(XC1), plaadis küttetorud sarrusvõrk B500B 1-kihis Ø5/5 s.150x150; või kiudbetoon 3. LAAGRIKIHT; PE-kile või vahatatud kartong, vuugid ülekatttega 200mm 4. 350mm SOOJUSTUS; vahtpolüstüreenplaat (EPS) ($\sigma_{10} \geq 200 \text{ kPa}$; $\lambda_d \leq 0,040$) 5. 200mm MONOL. R/B. PLAAT; betoon C35/45 (XC3), sarrus B500B kahes kihis 6. PINNAVIIMISTLUS; MÄRKUSED • rb. põrandaplaat eraldada vertikaalsetest konstruktsioonidest 10mm elastse eralduslindiga. katkestused teha samuti uste all. • rb. põrandaplaati lõigata mahukahanemisvuugid 25mm max.sammuga 3x3m • kiudbetooni kiu koguse ja tüübi määrab kiu tarnija				
TULEPÜSIVUSKLASS ≥ REI120		SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		ÕHUMÜRAPIIDAVUS $R'_w \geq 55 \text{ dB}$
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Projekteerija E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001		Joonis Piirdekonstruktatsioonide tüübid Vahelagi 1.k tagasiastete kohal		Mõõtkava 1:10										
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt										
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige VL-5											
1 2 3 4 5 6 7 8  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 20mm 80mm 25+30mm 180mm 80mm 25mm VIIMISTLUS; vt sisearh. osa MONOL. R/B PÕRANDAPLAAT; betoon C20/25(XC1), plaadis küttetorud sarrusvõrk B500B 1-kihis Ø5/5 s.150x150; või kiudbetoon LAAGRIKIHT; PE-kile või vahatatud kartong, vuugid ülekatttega 200mm MÜRAISOLATSIOON; vahtpolüstüreenplaat+jäik mineraalvillaplaat ($\sigma_{10} \geq 20 \text{ kPa}$) MONOL. R/B. PLAAT; betoon C30/37 (XC1), sarrus B500B kahes kihis SOOJUSTUS; polüisotsüanuraat (PIR) ($\lambda_d \leq 0,022$, $\sigma_{10} \geq 60 \text{ kPa}$) SOOJUSTUS; eriti jäik mineraalvilla plaat ($\lambda_d \leq 0,031$, $\sigma_{10} \geq 60 \text{ kPa}$); VIIMISTLUS; MÄRKUSED põrandaplaat eraldada vertikaalsetest konstruktsioonidest 10mm elastse eralduslindiga. katkestused teha samuti uste all. põrandaplaati lõigata mahukahanemisvuugid 25mm max.sammuga 3x3m märgades ruumides anda betoonplaadile kalle äravoolu suunas kiudbetooni kiu koguse ja tüübi määrab kiu tarnija <tr><td colspan="2">TULEPÜSIVUSKLASS ≥ REI60</td><td colspan="2">SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,17 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</td><td>ÕHUMÜRAPIDAVUS $R'_w \geq 55 \text{ dB}$</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$</td></tr>					TULEPÜSIVUSKLASS ≥ REI60		SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,17 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		ÕHUMÜRAPIDAVUS $R'_w \geq 55 \text{ dB}$					LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$
TULEPÜSIVUSKLASS ≥ REI60		SOOJAJUHTIVUS $U \leq 0,17 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		ÕHUMÜRAPIDAVUS $R'_w \geq 55 \text{ dB}$										
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$										

Projekteerija E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001 tel. +372 6996 961 e-mail: info@e-ins.ee Tulika 31, 10615, Tallinn		Joonis Piirdekonstruktsioonide tüübid Välissein keldris Mõõtkava 1:10															
Objekt Korterelamud Kiikri 6, Tallinn		Projekteeris M.Mägiveer	Kuupäev 18.05.2020	Stadium Põhiprojekt	Töö nr. 19-643												
		Kontrollis A.Lukk	Sõlm/lõige VS-1														
 <table><tr><td>1.</td><td>PINNAVIIMISTLUS; vt. sisearh. osa</td></tr><tr><td>2.</td><td>250/300mm MONOL. RB SEIN; betoon C30/37 (XC3, XD1), sarrus kahes kihis, parkimiskohtade taga põrandast 1,0m kõrguseni töödelda klooridide kindlust tõstva ainega</td></tr><tr><td>3.</td><td>HÜDROISOLATSIOON; rullmembran, veekindlus vastavalt EN1928, (Bituthene või analoog)</td></tr><tr><td>4.</td><td>50mm SOOJUSTUS; ekstruuderpolüstüreen (XPS) ($\lambda_d \leq 0,035$; $\sigma_{10} \geq 300 \text{ kPa}$), plaadid paigaldada liimiga; 1.korruse siseruumidega külgnevates lõikudes 100mm, mujal 50mm,</td></tr><tr><td>5.</td><td>DRENAAZIMATT; välispinnas geotekstiil</td></tr><tr><td>6.</td><td>TAGASITÄIDE; täiteliiv fraktsioon 0-4, tihendada max.200mm kihtide kaupa, tihendusaste >0,97</td></tr></table>						1.	PINNAVIIMISTLUS; vt. sisearh. osa	2.	250/300mm MONOL. RB SEIN; betoon C30/37 (XC3, XD1), sarrus kahes kihis, parkimiskohtade taga põrandast 1,0m kõrguseni töödelda klooridide kindlust tõstva ainega	3.	HÜDROISOLATSIOON; rullmembran, veekindlus vastavalt EN1928, (Bituthene või analoog)	4.	50mm SOOJUSTUS; ekstruuderpolüstüreen (XPS) ($\lambda_d \leq 0,035$; $\sigma_{10} \geq 300 \text{ kPa}$), plaadid paigaldada liimiga; 1.korruse siseruumidega külgnevates lõikudes 100mm, mujal 50mm,	5.	DRENAAZIMATT; välispinnas geotekstiil	6.	TAGASITÄIDE; täiteliiv fraktsioon 0-4, tihendada max.200mm kihtide kaupa, tihendusaste >0,97
1.	PINNAVIIMISTLUS; vt. sisearh. osa																
2.	250/300mm MONOL. RB SEIN; betoon C30/37 (XC3, XD1), sarrus kahes kihis, parkimiskohtade taga põrandast 1,0m kõrguseni töödelda klooridide kindlust tõstva ainega																
3.	HÜDROISOLATSIOON; rullmembran, veekindlus vastavalt EN1928, (Bituthene või analoog)																
4.	50mm SOOJUSTUS; ekstruuderpolüstüreen (XPS) ($\lambda_d \leq 0,035$; $\sigma_{10} \geq 300 \text{ kPa}$), plaadid paigaldada liimiga; 1.korruse siseruumidega külgnevates lõikudes 100mm, mujal 50mm,																
5.	DRENAAZIMATT; välispinnas geotekstiil																
6.	TAGASITÄIDE; täiteliiv fraktsioon 0-4, tihendada max.200mm kihtide kaupa, tihendusaste >0,97																
TULEPÜSIVUSKLASS $\geq \text{REI60}$		SOOJAJUHTIVUS $U \leq \quad \text{W}/(\text{m}^2\text{K})$		ÕHUMÜRAPIDAVUS $R'_w \geq \quad \text{dB}$													
				LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS $L'_{n,w} \leq \quad \text{dB}$													

Objekt

Kortterelamud

Kiikri 6, Tallinn

Projekteeris	
--------------	--

M.Mägiveer

Κυρπάεν

18.05.2020

Staadium

Põhiprojekt


Töö nr.

19-643

Kontrollis
A.Lukk

Sõlm/lõige	
------------	--

VS-2



- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | | VÄLISVIIMISTLUS; fassaadiplaat/puitlaudis vastavalt arh.osale |
| 2. | 32mm | HOR. TERASROOV; kuumtsingitud (C4), tuulutusavadega, s.600 |
| 3. | 9mm | TUULETÕKKEPLAAT; tsementkiudplaat ($\lambda \leq 0,32$; $S_d \leq 0,45\text{m}$; min. A2-s1,d0) |
| 4. | 200mm | SOOJUSTUS; mineraalvill ($\lambda_d \leq 0,033$; min. A2-s1,d0);
VERT. TERMOROOV; C-profiil, kuumtsingitud (C2) s.600;
(Lindab RY200 täisseinas $t=1,20\text{mm}$, akende all/kohal $t=1,50/2,00\text{mm}$) |
| 5. | | AURUTÕKE; PE-kile, min. 0,2mm ($S_d \geq 60\text{m}$), ülekatted 200mm teibitud |
| 6. | 75mm | SOOJUSTUS; mineraalvill ($\lambda_d = 0,040$; min. A2-s1,d0)
VERT. KARKASS; 9mm vahe + kipskarkassi profiil 66mm; |
| 7. | 26mm | KIPSPLAAT; 2-kihti, erikõva; |
| 8. | | SISEVIIMISTLUS; vastavalt sisearh. osale |

MÄRKUSED

- kondensaadiriski vähendamiseks tuleb talvel tagada pidev ventilatsioon ($RH < 40\%$)

TULEPÜSIVUSKLASS

 $\geq E160$

SOOJAJUHTIVUS

$$U \leq 0.17 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

ÕHUMÜRAPIDAVUS

$$R'_w \geq 48 \text{ dB}$$

LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS

$$L'_{n,w} \leq \quad \text{dB}$$


GRAAFILINE OSA

Joonis 1 Koondkalenderplaan

Joonis 2. Ehitusplatsi üldplaan

Joonis 3. Katusetööde tehnoloogiakaart


Joonis 4. Fassaaditööde tehnoloogiakaart



- Krundi piir
- Piirdeaed
- Ehitatav hoone
- Ajutine vesi ja kanal
- ← Sõidusuund ja päästemeeskonna juurdepääsutee
- ⊠ Kraana
- ⊠ Turnikee
- ▶ Hoonesse pääs
- ⊠ PK Ajutine pea ja jaotuskilp
- ⊠ EVAK Kogunemiskoht
- ⊠ Masti otsas valvekaamerad ja valgustid
- ⊠ Esmaste tulekustutusvahendite, esmaabi- vahendite ja hädaabitelefone asukoht
- ⊠ Ehitusjätmete sektsioon konteiner
- ⊠ Segaehtusjätmete konteiner
- ⊠ Puitjätmete konteiner
- ⊠ Ohtlike jäätmete prügikonteiner
- ⊠ Olmesegajätmete konteiner
- ⊠ Kraana töö ja ohuala
- ⊠ Vee ja kanalisatsiooni liitumispunkt
- ▲ Tuletõrjevee hüdrant



TALLINNA TEHNIKAKÕRHKOOL		LÕPUTÖÖ ÄRIPINDADEGA KORTERELAMU EHTITUSE ORGANISEERIMINE		
Koostas:	Tõnu Kask	Joonise nimetus Ehitusplatsi üldploom		
Juhendas:	Urmas Kaasik			
Juhendas:		Joonise nr 2	Tõõ nr EHE037	Õpperühm: HE71/81
TALLINN	11.04.2021	Skala	Leht: 2	Lehti: 4

KATUSE TEHNOLOOGIKAARDI PLAAN
M1:150




- Sõlm 102
— Sõlm 101
— Sõlm 103
■ KL-1
■ KL-1 lisakiht
◇ Katuse šaht
● Kalde tähis
● Kanalisatsiooni tuulutus
● Sadeveekaev

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	Katuseööd	33 days	Fri 21.05.21	Tue 06.07.21	
2	Katuseahtide ehitus	3 days	Fri 21.05.21	Tue 25.05.21	
3	Parapeti ehitus	4 days	Fri 21.05.21	Wed 26.05.21	2SS
4	Aurutõkke paigaldus	7 days	Thu 27.05.21	Fri 04.06.21	3
5	Haardeala I	11 days	Fri 28.05.21	Fri 11.06.21	
6	Kaldu lõigatud EPS	4 days	Fri 28.05.21	Wed 02.06.21	4SS+1 day
7	PIR plaat I kiht	4 days	Mon 31.05.21	Thu 03.06.21	6SS+1 day
8	PIR plaat II kiht	4 days	Tue 01.06.21	Fri 04.06.21	7SS+1 day
9	Kivivili ja 1xSBS	5 days	Wed 02.06.21	Tue 08.06.21	8SS+1 day
10	SBS 2X	3 days	Wed 09.06.21	Fri 11.06.21	9
11	Haardeala II	12 days	Thu 03.06.21	Fri 18.06.21	
12	Kaldu lõigatud EPS	5 days	Thu 03.06.21	Wed 09.06.21	6
13	PIR plaat I kiht	5 days	Fri 04.06.21	Thu 10.06.21	7
14	PIR plaat II kiht	5 days	Mon 07.06.21	Fri 11.06.21	8
15	Kivivili ja 1xSBS	5 days	Wed 09.06.21	Tue 15.06.21	9
16	SBS 2X	3 days	Wed 16.06.21	Fri 18.06.21	10;15
17	Haardeala III	12 days	Thu 10.06.21	Fri 25.06.21	
18	Kaldu lõigatud EPS	5 days	Thu 10.06.21	Wed 16.06.21	12
19	PIR plaat I kiht	5 days	Fri 11.06.21	Thu 17.06.21	13
20	PIR plaat II kiht	5 days	Mon 14.06.21	Fri 18.06.21	14
21	Kivivili ja 1xSBS	5 days	Wed 16.06.21	Tue 22.06.21	15
22	SBS 2X	3 days	Wed 23.06.21	Fri 25.06.21	16;21
23	Haardeala IV	11 days	Thu 17.06.21	Thu 01.07.21	
24	Kaldu lõigatud EPS	4 days	Thu 17.06.21	Tue 22.06.21	18
25	PIR plaat I kiht	4 days	Fri 18.06.21	Wed 23.06.21	19
26	PIR plaat II kiht	4 days	Mon 21.06.21	Thu 24.06.21	20
27	Kivivili ja 1xSBS	4 days	Wed 23.06.21	Mon 28.06.21	21
28	SBS 2X	3 days	Tue 29.06.21	Thu 01.07.21	22;27
29	Katusehaljastus	3 days	Fri 02.07.21	Tue 06.07.21	28




KL-1
M1:10

...	Katusekate: 3xSBS, toon valge, (3xTL2), kalle min. 1:80, Broof(t2)
20mm	Soontega suure tihedusega/ koormust taluv kivivillaplaat
160mm	Soojustus: PIR plaat 2x80mm, tugevus 120kPa, $\lambda=0,022W/mK$
0..150mm	Soojustus: EPS plaat, Plaadid kaldu lõigatud, tugevus 60kPa, $\lambda=0,032W/mK$
...	Aurutõke 1xSBS rullmaterjal (1xTL2), ülespöörded min. 200mm
220mm	Kandetarind, projektikohane RB plaat/ paneel (vt. täpsemalt K-osa)
...	Lae pind ja pinnatöötlus vastavalt sisearhitektursele projektile




KL-1 LISAKIHT
M1:10

...	Eelkasvatatud kukeharja-ürdimatt (kõrgus kuni 40cm)
100mm	Haljasmatti erikoostisega kasvupinnas (paksus koos ürdimatiga)
20mm	DELTA-FLORAXX TOP (kaetud geotekstiiliga) drenaažimatt või analoog
...	Geotekstiil 200g/mm




TALLINNA TEHNIKAKÕRKOOL		LÕPUTÖÖ ÄRIPINDADEGA KORTERELAMU EHTUSE ORGANISEERIMINE	
Koostas:	Tõnu Kask	Joonise nimetus	Katuseööde tehnoloogiakaart
Juhendas:	Urmas Kaasik	Joonise nr	3
Juhendas:	TALLINN 17.04.2021	Töö nr	EHE037
		Opperiühm:	HE71/81
		Leht:	3
		Leht:	4


KATUSE RÄASTAS AR6-102
M1:10




KATUSEŠAHTI RISTLÕIGE
M1:10




KATUSE RÄASTA RAAM AR6-103
M1:10




Vaade idast 1 (B Hoone)




Vaade idast 2 (B Hoone)




Vaade läänest 1 (B Hoone)




Vaade läänest 2 (B Hoone)



Vaade lõunast (B Hoone)





Vaade põhjast (B Hoone)




DINO 180T
töödala

AR6-602
AR6-601
AR6-608
AR6-609


Vaade põhjast (B Hoone)



Soojustamata rõdu ja seina liitumine AR6-613 M1:20





Sokel üldiselt AR6-301 M1:20



Välissein M1:10

18mm Välisviimistlus, vertikaalne termotöödeldud puitlaudis
30mm Hor. terasroov; kuumsingitud (C4), s.600
20mm Vert. terasroov; kuumsingitud (C4), s.600
9mm Tuletõkkeplaat; tsementkiudpaat
200mm Soojustus; mineraalvill
Vertikaalne termoroov; C-profil, kuumsingitud (C3), s.600
Aurutõke; PE-kile, min. 0.2mm, ülekatted 200mm teibitud
75mm Soojustus; mineraalvill
Vert. karkass; 9mm vahe + kipskarkassiprofil 66mm
26mm 2x kipsplaat GEK ERITUGEVI
Siseviimistlus

Aknakarniis AR6-609 M1:20



		LÕPUTÖÖ	
Koostas: Tõnu Kask		Joonise nimetus Fassaaditööde tehnoloogiakaart	
Juhendas: Urmas Kaskik		Joonise nr 4	
Juhendas: TALLINN 11.04.2021		Tõnu nr EHE037	
		Opperühm: HE71/81	
		Leht: 4	